< 10.2017экс *
РТС228Г170005(Д)-30 * 02-01-01
>

ПК РИК (вер.1.3.170505) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Томское ул. Украинская, дом 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы

Основание: ТО

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 355.103 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.894 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 142.908 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е34-02-064-01	20	415.66		8 313	8 313		2.2	44
	Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн). Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке металлических конструкций, 1 стойка		415.66						
	Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0								
	- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			6 401				
	Сметная прибыль	44%			3 658				
	Всего с НР и СП				18 372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е46-04-008-04	9.6	2 556.20	85.32	24 539	23 720	819	16	153
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия		2 470.88						
	- К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	84%			19 925				
	Сметная прибыль	48%			11 386				
	Всего с НР и СП				55 849				
3.	Е58-1-1	9.6	2 678.67	279.74	25 715	23 030	2 685	15	146
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли		2 398.93	118.37			1 136	0.5	4.4
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			17 158				
	Сметная прибыль	52%			12 566				
	Всего с НР и СП				55 439				
4.	Е58-1-2	9.6	3 829.48	176.32	36 763	35 070	1 693	23	218
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли		3 653.16	74.60			716	0.3	2.8
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			25 408				
	Сметная прибыль	52%			18 609				
	Всего с НР и СП				80 780				
5.	Е58-1-4	9.6	1 229.13	164.16	11 800	10 224	1 576	6.7	65
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов, 100 м2 кровли		1 064.97	69.46			667	0.3	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			7 733				
	Сметная прибыль	52%			5 663				
	Всего с НР и СП				25 196				
6.	Е58-4-1	1.54	2 327.48	6.51	3 584	3 574	10	15	23
	Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток		2 320.97						
	- К2 = 17.72; К3 = 2.92; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			2 538				
	Сметная прибыль	52%			1 858				
	Всего с НР и СП				7 980				
7.	Е58-2-2	0.02	48 985.26	41.73	980	979	1	309	6.2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон		48 943.53						
	- К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			695				
	Сметная прибыль	52%			509				
	Всего с НР и СП				2 184				
8.	Е65-2-2	0.25	14 445.70	86.30	3 611	3 590	22	85	21
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		14 359.40	70.70			18	0.3	0.1
	- К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	63%			2 273				
	Сметная прибыль	40%			1 443				
	Всего с НР и СП				7 327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Е10-01-039-05	0.0152	26 376.73	7 161.73	401	292	109	114	1.7
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 проемов		19 215.00	2 247.75			34	8.7	0.1
	Объем: 0.95*0.8*2								
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
	- К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.28; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			293				
	Сметная прибыль	43%			140				
	Всего с НР и СП				835				
10.	Е69-15-1	33.18	290.64		9 643	4 892		1	34
	Затаривание строительного мусора в мешки (разборка керамзита), 1 т		147.43						
	- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.63; К6 = 1								
	Накладные расходы	66%			3 229				
	Сметная прибыль	40%			1 957				
	Всего с НР и СП				14 829				
11.	Т01-01-01-021	33.18	277.56	137.98	9 210	1 526	4 578	0.5	15
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах (керамзит), 1 т груза		45.99	12.50			415	0.1	3.4
	- К2 = 11.47; К3 = 11.47; К4 = 11.47; К5 = 1; К6 = 1								
	в т.ч. Накладные расходы	100%			1 941				
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			1 165				
12.	Е58-17-2	7.9	1 991.53	7.60	15 733	15 673	60	13	103
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли		1 983.93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 39.5/0.05								
	- К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			11 128				
	Сметная прибыль	52%			8 150				
	Всего с НР и СП				35 011				
13.	Е46-04-001-03	1.31	6 460.89	3 412.72	8 464	3 658	4 471	15	20
	Разборка железобетонных фундаментов (применительно для ж/б элементов 660х410х300мм) V=0.66*0.41*0.3*15, 1 м3		2 792.49	1 078.44			1 413	5.6	7.4
	- К2 = 17.72; К3 = 6.24; К4 = 17.72; К5 = 6.45; К6 = 1								
	Накладные расходы	84%			4 260				
	Сметная прибыль	48%			2 434				
	Всего с НР и СП				15 158				
14.	Е20-02-010-05	24	173.17	13.06	4 156	3 843	313	0.9	22
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции), 1 зонт		160.12						
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.96; К4 = 1; К5 = 7.8; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			3 766				
	Сметная прибыль	56%			2 152				
	Всего с НР и СП				10 074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Т01-01-01-043	43.86	34.20	29.62	1 499		1 299		
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			2.86			125		1.1
	- К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16; К5 = 1; К6 = 1								
	в т.ч. Накладные расходы	100%			125				
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			75				
16.	Т03-21-01-032	77.59	197.98	197.98	15 361		15 361		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 32 км, 1 т груза								
	- К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				179 772	138 384	32 997		872
							4 524		22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				145 935	129 425	11 424		814
							3 966		17
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 1; %=84 - **по стр**. 2, 13; %=71 - **по стр**. 3-7, 12; %=90 - **по стр**. 9; %=66 - **по стр**. 10)				98 767				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=44 - **по стр**. 1; %=48 - **по стр**. 2, 13; %=52 - **по стр**. 3-7, 12; %=43 - **по стр**. 9; %=40 - **по стр**. 10)				66 930				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ** -				311 632				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				7 767	7 433	335		43
							18		0.1
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=63 - **по стр**. 8; %=98 - **по стр**. 14)				6 039				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=40 - **по стр**. 8; %=56 - **по стр**. 14)				3 595				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				17 401				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				26 070	1 526	21 238 540		15 4.5
	. **В Т.Ч**. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=100 - **по стр**. 11, 15)				2 066				
	. **В Т.Ч**. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=60 - **по стр**. 11, 15)				1 240				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ** -				26 070				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				355 103				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				104 806				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				70 525				
	Материалы				5 087				
	Оплата труда рабочих				138 384				
	Эксплуатация машин				32 997				
	в т. **ч**. **оплата труда механизаторов**				4 524				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				355 103				
	Значение К зоны				1.00				
	С К зоны				355 103				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				355 103				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				355 103				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)