

Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Поляна, ул. Школьная, дом 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы

Основание: ТО

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 186.187 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: 0.395 тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: 60.451 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е34-02-064-01 Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн). Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке металлических конструкций, 1 стойка <i>Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0</i> - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1	1	<u>415.66</u> 415.66		416	416		<u>2.2</u>	<u>2.2</u>
	<i>Накладные расходы</i>	77%			320				
	<i>Сметная прибыль</i>	44%			183				
	<i>Всего с НР и СП</i>				519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E46-04-008-04	5.437	<u>2 556.20</u>	<u>85.32</u>	13 898	13 434	<u>464</u>	<u>16</u>	<u>86</u>
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия		2 470.88						
	- К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	84%			11 285				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			6 448				
	<i>Всего с НР и СП</i>				31 631				
3.	E58-1-1	5.437	<u>2 678.67</u>	<u>279.74</u>	14 564	13 043	<u>1 521</u>	<u>15</u>	<u>82</u>
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли		2 398.93	118.37			644	0.5	2.5
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	71%			9 718				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			7 117				
	<i>Всего с НР и СП</i>				31 399				
4.	E10-01-002-01	0.52	<u>3 457.76</u>	<u>268.16</u>	1 798	1 659	<u>139</u>	<u>19</u>	<u>10</u>
	Разборка: Установка стропил, мауэрлата. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции		3 189.60	30.90			16	0.1	0.1
	<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	90%			1 508				
	<i>Сметная прибыль</i>	43%			720				
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	E58-2-2	0.02	<u>48 985.26</u>	<u>41.73</u>	980	979		<u>1</u>	<u>309</u>	<u>6.2</u>
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон		48 943.53							
	- K2 = 17.72; K3 = 2.91; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
	<i>Накладные расходы</i>	71%			695					
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			509					
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 184					
6.	E69-15-1	68.08	<u>290.64</u>		19 787	10 037		<u>1</u>		<u>70</u>
	Затаривание строительного мусора в мешки (шлак), 1 т		147.43							
	- K2 = 17.72; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.63; K6 = 1									
	<i>Накладные расходы</i>	66%			6 624					
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			4 015					
	<i>Всего с НР и СП</i>				30 426					
7.	T01-01-01-021	68.08	<u>277.56</u>	<u>137.98</u>	18 896	3 131	<u>9 394</u>	<u>0.5</u>		<u>31</u>
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах (шлак), 1 т груза		45.99	12.50			851	0.1		6.9
	- K2 = 11.47; K3 = 11.47; K4 = 11.47; K5 = 1; K6 = 1									
	<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100%			3 982					
	<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60%			2 389					
8.	E58-17-2	3.78	<u>1 991.53</u>	<u>7.60</u>	7 528	7 499	<u>29</u>	<u>13</u>		<u>49</u>
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм (прим. для арболита), 100 м2 покрытия кровли		1 983.93							
	Объем: 37.8/0.1									
	- K2 = 17.72; K3 = 2.91; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
	<i>Накладные расходы</i>	71%			5 324					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			3 899				
	<i>Всего с НР и СП</i>				16 752				
9.	E10-01-039-05	0.0072	<u>26 376.73</u>	<u>7 161.73</u>	190	138	<u>52</u>	<u>114</u>	<u>0.8</u>
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 проемов		19 215.00	2 247.75			16	8.7	0.1
	Объем: 0.6*0.6*2								
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0								
	- К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72;								
	К5 = 7.28; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	90%			139				
	<i>Сметная прибыль</i>	43%			66				
	<i>Всего с НР и СП</i>				395				
10.	E65-2-2	0.018	<u>14 445.70</u>	<u>86.30</u>	260	258	<u>2</u>	<u>85</u>	<u>1.5</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		14 359.40	70.70			1	0.3	
	- К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			163				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			104				
	<i>Всего с НР и СП</i>				527				
11.	E46-04-001-04	3.24	<u>2 143.66</u>	<u>690.79</u>	6 945	4 707	<u>2 238</u>	<u>8.2</u>	<u>27</u>
	Разборка кирпичных стен (кирпичные воздуховоды), 1 м3		1 452.86	220.26			714	1.2	3.7
	Объем: 27*0.12								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	84%			4 554				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			2 602				
	<i>Всего с НР и СП</i>				14 101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	E46-03-012-06	0.012	<u>47 657.98</u>	<u>20 975.21</u>	572	320	<u>252</u>	<u>142</u>	<u>1.7</u>
	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 100 см2 (расширение проема под люк), 100 м борозд		26 682.78	6 689.12			80	35	0.4
	Объем: 0.6*2								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	84%			336				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			192				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 100				
13.	E46-03-012-08	0.204	<u>10 214.00</u>	<u>4 565.04</u>	2 084	1 152	<u>931</u>	<u>30</u>	<u>6.2</u>
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-06, 100 м борозд		5 648.96	1 455.88			297	7.6	1.6
	Объем: 0.6*2*17								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	84%			1 217				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			696				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 997				
14.	E65-30-2	0.035796	<u>6 975.63</u>	<u>202.34</u>	250	242	<u>7</u>	<u>40</u>	<u>1.4</u>
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (применительно для трубы вентшахты из оцинкованной стали), 100 м2 поверхности воздуховодов		6 773.29	165.68			6	0.8	
	Объем: 3.14*0.3*3.8								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			156				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			99				
	<i>Всего с НР и СП</i>				505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	E65-12-2	0.01	<u>69 984.90</u>	<u>1 807.20</u>	700	682	<u>18</u>	<u>405</u>	<u>4.1</u>
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 2,0 м3, 100 шт.		68 177.70	1 479.27			15	6.7	0.1
	- К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			439				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			279				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 418				
16.	T01-01-01-043	40	<u>34.20</u>	<u>29.62</u>	1 367		<u>1 185</u>		
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза			2.86			114		1
	- К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100%			114				
	<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60%			68				
17.	T03-21-01-044	108.5	<u>244.63</u>	<u>244.63</u>	26 543		<u>26 543</u>		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 44 км, 1 т груза								
	Объем: 40+68.5								
	- К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				116 779	57 697	<u>42 776</u>		<u>379</u>
							2 754		16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				68 762	53 384	<u>5 627</u>		<u>341</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				41 719		1 767		8.4
	(% =77 - по стр. 1; % =84 - по стр. 2, 11-13; % =71 - по стр. 3, 5, 8; % =90 - по стр. 4, 9; % =66 - по стр. 6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44				26 448				
-	по стр. 1; %=48 - по стр. 2,								
	11-13; %=52 - по стр. 3, 5, 8;								
	%=43 - по стр. 4, 9; %=40 - по								
	стр. 6)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ				136 929				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ				1 210	1 182	<u>27</u>		<u>7</u>
	РАБОТ -						22		0.1
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				759				
	(%=63 - по стр. 10, 14, 15)								
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40				482				
-	по стр. 10, 14, 15)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ				2 451				
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -								
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ				46 807	3 131	<u>37 122</u>		<u>31</u>
-							965		7.9
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 096				
-	(%=100 - по стр. 7, 16)								
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				2 458				
	(%=60 - по стр. 7, 16)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ				46 807				
	ГРУЗОВ -								
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				186 187				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42 478				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				26 930				
	Материалы				9 750				
	Оплата труда рабочих				57 697				
	Эксплуатация машин				42 776				
	в т. ч. оплата труда				2 754				
	механизаторов								
	Итого без оборудования и				186 187				
	пуско-наладки								
	Значение К зоны				1.00				
	С К зоны				186 187				
	ИТОГО с оборудованием и				186 187				
	пуско-наладкой								

< 10.2017экс *
РТС228Г170005(Д)-26 * 02-01-01
>

ПК РИК (вер.1.3.171218) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					186 187				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)