Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя

Основание: ОВ1.С. лист 1

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	65.812 тыс. руб.
монтажных работ:	5.052 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.037 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	6.811 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.			экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е18-06-007-06	0.2	37 575.83	1 329.57	7 515	649	266	18	3.6
	Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров		3 243.67	71.63			14	0.3	0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 3.05; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			650				
	Сметная прибыль	56%			371				
	Всего с НР и СП				8 536				
2.	С301-1218	-2	3 286.26		-6 573				
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм, шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущая цена								
3.	С301-1263	2	3 830.55		7 661				
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, шт.								
	Текущая цена								
4.	С507-0985	4	276.13		1 105				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.								
	Текущая цена								
5.	Е18-07-001-02	8	646.99		5 176	405		0.3	2.1
	Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.		50.61						
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			397				
	Сметная прибыль	56%			227				
	Всего с НР и СП				5 800				
6.	С302-0471	-4	102.12		-408				
	Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт.								
	Текущая цена								
7.	Е18-07-001-04	2	636.56		1 273	136		0.4	0.7
	Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.		67.76						
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			133				
	Сметная прибыль	56%			76				
	Всего с НР и СП				1 482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Е16-05-001-03	2	1 537.55	81.01	3 075	1 191	162	3.3	6.7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.		595.26	6.32			13		0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 180				
	Сметная прибыль	56%			674				
	Всего с НР и СП				4 929				
9.	С507-0986	-4	327.31		-1 309				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.								
	Текущая цена								
10.	С507-0985	4	276.13		1 105				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.								
	Текущая цена								
11.	Прайс-лист.	2	2 766.10		5 532				
	Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.080.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3200/1,18 стр. 58, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
12.	С302-1833	2	193.90		388				
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущая цена								
13.	Ц12-10-001-01	0.12	27 799.43	2 861.03	3 336	1 480	343	65	7.8
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.		12 329.56						
	- К2 = 17.44; К3 = 5.86; К4 = 17.44; К5 = 6.37; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			1 006				
	Сметная прибыль	48%			710				
	Всего с НР и СП				5 053				
14.	С108-0081	-12	83.76		-1 005				
	Бобышки скошенные, шт.								
	Текущая цена								
15.	Прайс-лист.	4	1 210.17		4 841				
	ЗК4-4-87. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/ (05.2017г.) 1186,44руб без НДС стр. 6, шт								
	*Поправки: М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
16.	Прайс-лист.	8	345.76		2 766				
	ЗК4-274.10-90 закладная конструкция. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/ (05.2017г.) 338,98руб без НДС стр. 6, шт								
	*Поправки: М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е16-02-005-01	0.004	40 133.34	1 428.30	161	54	6	70	0.3
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода		13 383.57	60.17				0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			53				
	Сметная прибыль	56%			30				
	Всего с НР и СП				244				
18.	Е16-02-005-04	0.026	66 623.29	2 428.98	1 732	456	63	92	2.4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода		17 546.19	117.07			3	0.5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 6.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			450				
	Сметная прибыль	56%			257				
	Всего с НР и СП				2 439				
19.	Е16-07-005-01	0.004	1 499.11	157.09	6	5	1	5.8	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода		1 314.27						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			5				
	Сметная прибыль	56%			3				
	Всего с НР и СП				14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-07-005-02	0.026	1 558.91	157.09	41	34	4	5.8	0.1
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода		1 314.27						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 4.04; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			33				
	Сметная прибыль	56%			19				
	Всего с НР и СП				93				
21.	Е13-03-002-04	0.008	2 383.79	49.68	19	10		6.1	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 274.76	2.40					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			7				
	Сметная прибыль	48%			5				
	Всего с НР и СП				31				
22.	Е13-03-004-23	0.016	1 796.81	68.61	29	9	1	3.3	0.1
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности		589.25	2.40					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			6				
	Сметная прибыль	48%			4				
	Всего с НР и СП				40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Е26-01-009-01	0.1	11 977.80	721.99	1 198	415	72	22	2.2
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции		4 147.18						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.19; К4 = 17.44; К5 = 6.75; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			320				
	Сметная прибыль	48%			199				
	Всего с НР и СП				1 717				
24.	Е26-01-054-01	0.017	18 524.80	572.96	315	106	10	37	0.6
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		6 221.57						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.25; К4 = 17.44; К5 = 7.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			82				
	Сметная прибыль	48%			51				
	Всего с НР и СП				448				
25.	С101-1794	-0.001955	71 745.17		-140				
	Бризол, 1000 м2								
	Текущая цена								
26.	Прайс.	1.955	276.61		541				
	Фольгоизол СРФ-0,1-200, м2								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
27.	Е18-07-001-04	2	636.56		1 273	136		0.4	0.7
	Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.		67.76						
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			133				
	Сметная прибыль	56%			76				
	Всего с НР и СП				1 482				
28.	Е18-06-002-03	2	7 551.25	137.89	15 102	1 682	276	4.6	9.2
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм, 1 шт.		841.18	6.51			13		0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.36; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 661				
	Сметная прибыль	56%			949				
	Всего с НР и СП				17 712				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				54 755	6 768	1 204		37
							43		0.3
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 13)				1 006				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 13)				710				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				5 052				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 962	540	83		2.9
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 21, 22; %=77 - **по стр**. 23, 24)				414				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 21-24)				259				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ** -				2 635				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				49 457	4 748	778		26
							43		0.3
	. **СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ** - (%=3 - **по стр**. 1-7, 9-12, 14-16, 27, 28)				103	88	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 1, 5, 7, 8, 17-20, 27, 28)				4 695				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 1, 5, 7, 8, 17-20, 27, 28)				2 683				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				56 835				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				64 522				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 115				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 652				
	Материалы				46 784				
	Оплата труда рабочих				6 768				
	Эксплуатация машин				1 204				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				43				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				64 522				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				65 812				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				65 812				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				65 812				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)