Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

Канализация

Основание: ВК.С. лист 2

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 184.121 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.238 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 44.597 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-04-001-01	1.48	26 516.73	28.82	39 245	21 242	43	74	109
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода		14 352.68	6.32			9		
	Объем: 28+120								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.51; К4 = 17.44; К5 = 2.77; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			20 826				
	Сметная прибыль	56%			11 901				
	Всего с НР и СП				71 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е16-04-001-02	0.66	37 375.03	65.19	24 668	9 083	43	71	47
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода		13 762.83	15.91			11	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.44; К4 = 17.44; К5 = 2.85; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			8 912				
	Сметная прибыль	56%			5 093				
	Всего с НР и СП				38 673				
3.	С301-1224	22	62.47		1 374				
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг								
	Текущая цена								
4.	Прайс-лист.	16	55.32		885				
	Ревизия канализационная 63. ООО "Гидромакс" (05.2017г.) 64/1,18 стр.9, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
5.	Прайс-лист.	4	108.05		432				
	Ревизия канализационная 110. ООО "Гидромакс" (05.2017г.) 125/1,18 стр.9, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
6.	С507-4357	32	173.09		5 539				
	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С507-4356	8	209.39		1 675				
	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
8.	Е16-04-001-02	0.06	35 566.84	52.15	2 134	718	3	62	3.7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода		11 967.68	12.73			1	0.1	
	- К2 = 17.44; К3 = 7.44; К4 = 17.44; К5 = 2.85; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			705				
	Сметная прибыль	56%			403				
	Всего с НР и СП				3 241				
10.	Е17-01-003-01	0.4	40 371.02	544.89	16 148	2 113	218	28	11
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.		5 282.75	86.98			35	0.4	0.2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.94; К4 = 17.44; К5 = 7.39; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			2 105				
	Сметная прибыль	56%			1 203				
	Всего с НР и СП				19 456				
11.	С301-1521	-4	3 276.19		-13 105				
	Унитаз-компакт <Комфорт>, компл.								
	Текущая цена								
12.	Е18-05-001-01	1	12 206.28	117.90	12 206	2 967	118	16	16
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос		2 966.88	15.91			16	0.1	0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 3.23; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы	98%			2 923				
	Сметная прибыль	56%			1 670				
	Всего с НР и СП				16 800				
13.	С301-1494	-1	8 493.08		-8 493				
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл.								
	Текущая цена								
14.	Прайс-лист.	1	8 572.63		8 573				
	Насос Wilo-Drain TMW 32/8. Компания "Элита" (04.2017г.) 9917,36/1,18 стр.56, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
15.	Е16-05-001-02	1	812.87	45.21	813	301	45	1.7	1.7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.		300.64						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.19; К4 = 17.44; К5 = 4.94; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			295				
	Сметная прибыль	56%			169				
	Всего с НР и СП				1 277				
16.	С507-0983	-2	178.97		-358				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	С507-0981	2	117.62		235				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.								
	Текущая цена								
18.	С301-1680	1	554.04		554				
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п1 для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 32 мм, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1								
19.	Е20-02-013-01	1	5 711.47	30.46	5 711	5 403	30	32	32
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов		5 402.89						
	Объем: 8+2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.64; К4 = 17.44; К5 = 3.84; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			5 295				
	Сметная прибыль	56%			3 026				
	Всего с НР и СП				14 032				
20.	Прайс-лист.	10	821.19		8 212				
	Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. ООО "Амурский Кровельный центр" (05.2017г.) 950/1,18 стр.11, шт								
	Объем: 2+8								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
	Приямок размером 500х500х800мм (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е51-1-1	0.016	116 975.97	89.47	1 872	1 632	1	667	11
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2, 100 м3 грунта		102 016.85						
	- К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1								
	Накладные расходы	64%			1 044				
	Сметная прибыль	36%			588				
	Всего с НР и СП				3 504				
22.	Е06-01-062-03	0.0024	1 345	127 619.47	3 229	712	306	1609	3.9
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле		503.84 296 551.22	43 167.92			104	171	0.4
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.95; К4 = 17.44; К5 = 7.88; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			653				
	Сметная прибыль	44%			359				
	Всего с НР и СП				4 241				
23.	С401-0246	0.2436	17.25		4				
	Бетон песчаный, класс: В15 (М200) F-75 (надбавка 0,5% по морозостойкости), м3								
	Объем: 0.0024*101.5								
	*Поправки: ПЗ: *0.005*								
	Текущая цена								
24.	С204-0100	0.00624	49 190.11		307				
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (корректировка по массе), т								
	Объем: (-9.9*0.0024+0.03)								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е08-02-007-03	0.0126	80 289.10	2 535.07	1 012	119	32	54	0.7
	Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий		9 455.00	218.44			3	0.9	
	Объем: (7.6+5)/1000								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.7; К4 = 17.44; К5 = 3.99; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			113				
	Сметная прибыль	54%			66				
	Всего с НР и СП				1 191				
26.	Е15-04-030-04	0.009	15 724.19	36.87	142	128		82	0.7
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		14 180.59	2.62					
	Объем: 0.36*2.5								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.16; К4 = 17.44; К5 = 2.69; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			102				
	Сметная прибыль	37%			47				
	Всего с НР и СП				292				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				113 014	44 418	839		237
							179		0.7
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				8 523				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=64 - **по стр**. 21; %=80 - **по стр**. 22, 26; %=93 - **по стр**. 25)				1 913				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=36 - **по стр**. 21; %=44 - **по стр**. 22; %=54 - **по стр**. 25; %=37 - **по стр**. 26)				1 060				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				98 236	41 827	500		220
							72		0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 1, 2, 8, 10, 12, 15, 19)				41 061				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 1, 2, 8, 10, 12, 15, 19)				23 463				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				162 760				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				180 511				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42 974				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				24 523				
	Материалы				67 755				
	Оплата труда рабочих				44 418				
	Эксплуатация машин				839				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				179				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				180 511				
	Значение Кзоны				1.02				
	С Кзоны				184 121				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				184 121				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				184 121				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)