Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

Учет потребления тепловой энергии

Основание: АОВ. С. лист 1,2

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	188.960 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	108.751 тыс. руб.
монтажных работ:	78.636 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.107 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	20.572 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

Учет потребления тепловой энергии

1.	Ц11-03-001-01	1	104.43	104	101		0.5	0.5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98					
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1							
	Накладные расходы	68%		69				
	Сметная прибыль	48%		48				
	Всего с НР и СП			221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Прайс-лист. Тепловычислитель ТВ7-04 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 16450руб. без НДС стр.42, шт. *Поправки: М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	16 450.00		16 450				
3.	Ц11-02-022-03 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.81; К6 = 1	2	203.33 176.49		407	353		1	2.1
	Накладные расходы	68%			240				
	Сметная прибыль	48%			169				
	Всего с НР и СП				816				
4.	Прайс-лист. Расходомер Питерфлоу РС32-15-А-1 фланец серия L. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 22750руб. без НДС стр.40, шт. *Поправки: М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	2	22 750.00		45 500				
5.	С507-0981 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт. Текущая цена	4	117.62		470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц11-02-022-01	2	176.69		353	353		1	2.1
	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях, 1 шт.		176.49						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			240				
	Сметная прибыль	48%			169				
	Всего с НР и СП				762				
7.	Прайс-лист.	1	1 800.00		1 800				
	Термопреобразователи КТПТР-01 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1800руб. без НДС (в комплекте 2шт) стр.45, комплект								
	Поправки: М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
8.	Ц11-02-001-01	2	207.55		415	400		1	2.1
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.		200.04						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.33; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			272				
	Сметная прибыль	48%			192				
	Всего с НР и СП				879				
9.	Прайс-лист.	2	2 600.00		5 200				
	Преобразов.давл. Коммуналец СДВ-И 1,6-0,5. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 2600руб. без НДС стр.44, шт.								
	Поправки: М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Ц11-03-001-01	2	104.43		209	202		0.5	1
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			137				
	Сметная прибыль	48%			97				
	Всего с НР и СП				443				
11.	Прайс-лист.	2	700.00		1 400				
	Блок питания ИЭН6-120015. Компания "Термотроник" (05.2017г.) 700руб. без НДС стр.44, шт.								
	Поправки: М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
12.	Ц11-03-001-01	1	104.43		104	101		0.5	0.5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			69				
	Сметная прибыль	48%			48				
	Всего с НР и СП				221				
13.	Прайс-лист.	1	6 200.00		6 200				
	GSM-модем MS52iT в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.43, комплект								
	Поправки: М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
14.	Ц10-02-016-06	2	2 676.90	267.24	5 354	4 390	534	10	20
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.		2 194.82	83.01			166	0.4	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			3 098				
	Сметная прибыль	48%			2 187				
	Всего с НР и СП				10 639				
15.	Прайс-лист.	2	1 400.00		2 800				
	Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления . Компания "Термотроник" (05.2017г.) 1400руб. без НДС стр.44, шт.								
	Поправки: М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
16.	Ц08-03-599-10	1	1 063.36	44.69	1 063	810	45	4.2	4.2
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.		810.09	5.06			5		
	- К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			660				
	Сметная прибыль	52%			424				
	Всего с НР и СП				2 147				
17.	Ц08-02-411-01	0.72	13 898.30	1 403.68	10 007	4 606	1 011	35	25
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м		6 396.64	55.63			40	0.2	0.2
	- К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			3 763				
	Сметная прибыль	52%			2 416				
	Всего с НР и СП				16 186				
18.	Ц08-02-412-01	0.82	1 622.24	19.32	1 330	848	16	5.6	4.6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м		1 034.19	2.62			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 15+11+14+12+14+16								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			689				
	Сметная прибыль	52%			442				
	Всего с НР и СП				2 461				
19.	Ц08-02-401-01	0.03	14 116.29	674.80	423	285	20	52	1.5
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			2	0.3	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			232				
	Сметная прибыль	52%			149				
	Всего с НР и СП				805				
	Регулирование потребления тепловой энергии								
20.	Ц11-03-001-01	1	104.43		104	101		0.5	0.5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			69				
	Сметная прибыль	48%			48				
	Всего с НР и СП				221				
21.	Прайс-лист.	1	8 300.00		8 300				
	Контроллер ТРМ32-Щ4.03.Компания "Овен"http://www.owen.ru/ (05.2017г.) 9794/1,18 стр.2, шт.								
	Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Ц11-02-001-01	3	207.55		623	600		1	3.1
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.		200.04						
	Объем: 2+1								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.33; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			408				
	Сметная прибыль	48%			288				
	Всего с НР и СП				1 319				
23.	Прайс-лист.	2	750.00		1 500				
	Датчик погружной ДТС035-50М.В3.60 Компания "Овен"http://www.owen.ru/ (05.2017г.) 885/1,18 стр.4, шт								
	Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
24.	Прайс-лист.	1	550.00		550				
	Датчик ДТС125-50М.В2.60 Компания "Овен"http://www.owen.ru/ (05.2017г.) 649/1,18 стр.4, шт								
	Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
25.	Ц08-03-599-10	1	1 063.36	44.69	1 063	810	45	4.2	4.2
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.		810.09	5.06			5		
	- К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			660				
	Сметная прибыль	52%			424				
	Всего с НР и СП				2 147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Ц08-03-572-03	1	1 769.18	233.29	1 769	451	233	2.3	2.3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.		450.65	25.29			25	0.1	0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 7.01; К4 = 17.44; К5 = 4.38; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			386				
	Сметная прибыль	52%			248				
	Всего с НР и СП				2 402				
27.	Прайс-лист.	1	11 677.97		11 678				
	Ящики управления, тип Я 5115 2474 УХЛ4. Компания "Светотехника" (05.2017г.) 13780/1,18 стр.49, шт								
	Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92								
28.	Ц08-02-411-01	0.66	13 898.30	1 403.68	9 173	4 222	926	35	23
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м		6 396.64	55.63			37	0.2	0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			3 450				
	Сметная прибыль	52%			2 215				
	Всего с НР и СП				14 837				
29.	Ц08-02-407-01	0.08	8 715.75	1 307.82	697	454	105	31	2.5
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		5 677.77	118.94			10	0.5	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			376				
	Сметная прибыль	52%			241				
	Всего с НР и СП				1 314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Ц08-02-412-01	0.58	1 622.24	19.32	941	600	11	5.6	3.3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м		1 034.19	2.62			2		
	Объем: 17+15+17+9								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			488				
	Сметная прибыль	52%			313				
	Всего с НР и СП				1 742				
31.	Ц08-02-412-02	0.32	1 864.71	38.62	597	398	12	6.7	2.2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м		1 242.43	5.06			2		
	Объем: 16+16								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			324				
	Сметная прибыль	52%			208				
	Всего с НР и СП				1 129				
32.	Ц08-02-401-01	0.02	14 116.29	674.80	282	190	13	52	1
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			1	0.3	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			155				
	Сметная прибыль	52%			99				
	Всего с НР и СП				536				
.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				136 866	20 275	2 971		106
							297		1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				101 378				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27)				6 083				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27)				1 290				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				108 751				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				35 488	20 275	2 971 297		106 1.3
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				470				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=81 - **по стр**. 16-19, 25, 26, 28-32)				15 784				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=52 - **по стр**. 16-19, 25, 26, 28-32)				10 427				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				170 450				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 784				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 427				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				61 699				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				108 751				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				108 751				
	Раздел 2. **МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**								
	Учет потребления тепловой энергии								
33.	Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.19, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*	1	2 334.37		2 334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
34.	Прайс-лист. DIN-рейка перфорированная L-500 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 30/1,18 стр. 14, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	25.93		26				
35.	С509-3648 Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1	2	105.27		211				
36.	С101-2161 Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м Текущая цена	72	25.54		1 839				
37.	Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 59710руб без НДС стр.36, 1000м *Поправки: М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	0.052	60 904.20		3 167				
38.	Прайс-лист. Кабель МКШ сечением 5х 0,5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 31740руб без НДС стр.37, 1000м *Поправки: М: *1.02/5.17*	0.03	32 374.80		971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
39.	Прайс-лист. Кабель КММ сечением 4х0,35мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 37080руб стр.38, 1000м *Поправки: М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	0.003	37 821.60		113				
	Регулирование потребления тепловой энергии								
40.	Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.19, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	2 334.37		2 334				
41.	С101-2161 Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м Текущая цена	66	25.54		1 686				
42.	С103-0129 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м Текущая цена	8	36.92		295				
43.	Прайс-лист. Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 3х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 50860руб без НДС стр.36, 1000м *Поправки: М: *1.02/5.17*	0.043	51 877.20		2 231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
44.	Прайс-лист.	0.015	60 904.20		914				
	Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х 0.5мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 59710руб без НДС стр.36, 1000м								
	*Поправки: М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
45.	С501-8482	0.034	24 013.36		816				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м								
	Текущая цена								
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				16 937				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 937				
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				16 937				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				16 937				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				16 937				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				153 803	20 275	2 971		106
							297		1.3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				101 378				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27)				6 083				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 24, 27)				1 290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				108 751				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=81 - **по стр**. 16-19, 25, 26, 28-32)				15 784				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22; %=52 - **по стр**. 16-19, 25, 26, 28-32)				10 427				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				187 387				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 784				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 427				
	Материалы				29 182				
	Оборудование				101 378				
	Оплата труда рабочих				20 275				
	Эксплуатация машин				2 971				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				297				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				78 636				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				80 209				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				188 960				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				188 960				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)