Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

Автоматизация учета потребления холодной воды

Основание: АВК. С. лист 1

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	33.298 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	13.521 тыс. руб.
монтажных работ:	19.389 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.031 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	6.544 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**									
1.	Ц11-03-001-01	1	104.43		104	101		0.5	0.5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			69				
	Сметная прибыль	48%			48				
	Всего с НР и СП				221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Прайс-лист. Счетчик импульсов Пульсар-6 Компания "Тепловодохран" (05.2017г.) 5315руб. без НДС стр.47, шт. *Поправки: М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	5 315.00		5 315				
3.	Ц10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1	2	2 676.90 2 194.82	267.24 83.01	5 354	4 390	534 166	10 0.4	20 0.9
	Накладные расходы	68%			3 098				
	Сметная прибыль	48%			2 187				
	Всего с НР и СП				10 639				
4.	Прайс-лист. Блок питания 10ВР220-12. ООО " НПК ТрансЭТ" (05.2017г.) 643,1/1,18 стр.48, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	2	545.00		1 090				
5.	Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1	1	104.43 100.98		104	101		0.5	0.5
	Накладные расходы	68%			69				
	Сметная прибыль	48%			48				
	Всего с НР и СП				221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Прайс-лист. GSM-модем MS52iT в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.43, комплект *Поправки: М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	6 200.00		6 200				
7.	Ц08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1	1	1 063.36 810.09	44.69 5.06	1 063	810	45 5	4.2	4.2
	Накладные расходы	81%			660				
	Сметная прибыль	52%			424				
	Всего с НР и СП				2 147				
8.	Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1	0.09	13 898.30 6 396.64	1 403.68 55.63	1 251	576	126 5	35 0.2	3.1
	Накладные расходы	81%			471				
	Сметная прибыль	52%			302				
	Всего с НР и СП				2 024				
9.	Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1	0.1	1 622.24 1 034.19	19.32 2.62	162	103	2	5.6	0.6
	Накладные расходы	81%			83				
	Сметная прибыль	52%			54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				299				
10.	Ц08-02-401-01	0.03	14 116.29	674.80	423	285	20	52	1.5
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			2	0.3	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			232				
	Сметная прибыль	52%			149				
	Всего с НР и СП				805				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				21 066	6 366	727		30
							178		0.9
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				12 605				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2, 4, 6)				756				
	.				160				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - **по стр**. 2, 4, 6)								
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				13 521				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8 461	6 366	727		30
							178		0.9
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 1, 3, 5; %=81 - **по стр**. 7-10)				4 682				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 1, 3, 5; %=52 - **по стр**. 7-10)				3 213				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				29 877				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 682				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 213				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				16 356				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				13 521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 13 521

Раздел 2. **МАТЕРИАЛЫ** НЕ **УЧТЕ**НН**ЫЕ ЦЕ**НН**ИКОМ**

11. Прайс-лист. 1 2 334.37 2 334

Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18, стр.19, шт

*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1

12. С101-2161 9 25.54 230

Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м

Текущая цена

13. Прайс-лист. 0.008 42 758.40 342

Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 2х0.75мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 41920руб. без НДС стр.35, 1000м

*Поправки: М: *1.02/5.17*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1

14. Прайс-лист. 0.001 66 371.40 66

Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х0.75мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 65070руб. без НДС стр.36, 1000м

*Поправки: М: *1.02/5.17*

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Прайс-лист. Провод ШВВП 2х0.5мм2 Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 7,56/1,18 стр.32, м *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	6.53		13				
16.	С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.002	24 013.36		48				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				3 033				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 033				
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				3 033				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				3 033				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				3 033				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				24 099	6 366	727 178		30 0.9
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				12 605				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2, 4, 6)				756				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2, 4, 6)				160				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				13 521				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 1, 3, 5; %=81 - **по стр**. 7-10)				4 682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 1, 3, 5; %=52 - **по стр**. 7-10)				3 213				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				32 910				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 682				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 213				
	Материалы				4 402				
	Оборудование				12 605				
	Оплата труда рабочих				6 366				
	Эксплуатация машин				727				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				178				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				19 389				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				19 777				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				33 298				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				33 298				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)