

Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы (отопление, водопровод, канализация, электроосвещение)

Основание: ОВ.С. лист 2, ВК.С. лист 2, ЭМ.С. лист 6

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	423.696 тыс. руб.
монтажных работ:	21.771 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	1.202 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	198.074 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ

1. E65-1-1	8.05	<u>6 073.63</u>	<u>68.76</u>	48 893	45 448	<u>554</u>	<u>35</u>	<u>279</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Объем: 95+270+375+65 - K2 = 17.44; K3 = 8.85; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1		5 645.68	21.80			175	0.1	0.8
<i>Накладные расходы</i>	63%			28 742				
<i>Сметная прибыль</i>	40%			18 249				
<i>Всего с НР и СП</i>				95 885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E65-1-2	2.35	<u>10 448.86</u>	<u>118.02</u>	24 555	22 822	<u>277</u>	<u>60</u>	<u>140</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		9 711.46	36.97			87	0.2	0.4
	Объем: 95+140								
	- K2 = 17.44; K3 = 8.86; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			14 433				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			9 164				
	<i>Всего с НР и СП</i>				48 151				
3.	E65-14-4	1.1	<u>11 403.51</u>	<u>173.58</u>	12 544	12 001	<u>191</u>	<u>65</u>	<u>72</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода		10 909.94						
	Объем: 80+15+15								
	- K2 = 17.44; K3 = 9.67; K4 = 17.44; K5 = 5.97; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			7 561				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			4 800				
	<i>Всего с НР и СП</i>				24 905				
	<i>Прочее</i>								
4.	E57-2-1	0.4	<u>1 776.68</u>	<u>34.60</u>	711	697	<u>14</u>	<u>11</u>	<u>4.6</u>
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия		1 742.08	28.25			11	0.1	0.1
	- K2 = 17.44; K3 = 7.81; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	68%			481				
	<i>Сметная прибыль</i>	54%			382				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 575				

Разборка деревянных полов учтена в ЛС (Отопление)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				86 703	80 968	<u>1 036</u>		<u>496</u>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				711	697	273		1.3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				481		<u>14</u>		<u>4.6</u>
	(% =68 - по стр. 4)						11		0.1
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =54 - по стр. 4)				382				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 574				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				85 992	80 271	<u>1 022</u>		<u>491</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				50 736		262		1.2
	(% =63 - по стр. 1-3)								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =40 - по стр. 1-3)				32 213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				168 941				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				170 515				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				51 217				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				32 595				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				170 515				

Раздел 2. ВОДОПРОВОД

5. Е65-1-1	4.5	<u>6 073.63</u>	<u>68.76</u>	27 331	25 406	<u>309</u>	<u>35</u>	<u>156</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода Объем: 210+160+40+40 - К2 = 17.44; К3 = 8.85; К4 = 17.44; К5 = 6.21; К6 = 1		5 645.68	21.80			98	0.1	0.5
<i>Накладные расходы</i>	63%			16 068				
<i>Сметная прибыль</i>	40%			10 202				
<i>Всего с НР и СП</i>				53 600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	E65-1-2	0.16	<u>10 448.86</u>	<u>118.02</u>	1 672	1 554	<u>19</u>	<u>60</u>	<u>9.5</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		9 711.46	36.97			6	0.2	
	Объем: 5+11								
	- K2 = 17.44; K3 = 8.86; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			983				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			624				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 279				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				29 003	26 960	<u>328</u>		<u>166</u>
							104		0.5
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				29 003	26 960	<u>328</u>		<u>166</u>
							104		0.5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 63)				17 050				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 40)				10 826				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				56 879				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				56 879				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 050				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 826				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				56 879				
	Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
7.	E65-2-1	1.8	<u>11 441.37</u>	<u>42.59</u>	20 594	20 518	<u>77</u>	<u>69</u>	<u>124</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		11 398.78	34.71			62	0.2	0.3
	- K2 = 17.44; K3 = 7.8; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			12 965				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			8 232				
	<i>Всего с НР и СП</i>				41 791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	E65-2-2	2.524	<u>14 217.71</u>	<u>85.21</u>	35 886	35 670	<u>215</u>	<u>85</u>	<u>215</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями Объем: 240+70-57.6 - K2 = 17.44; K3 = 7.81; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1		14 132.50	69.59			176	0.3	0.8
	<i>Накладные расходы</i>	63%			22 583				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			14 338				
	<i>Всего с НР и СП</i>				72 807				
9.	E66-2-2	0.576	<u>19 958.34</u>		11 496	11 496		<u>130</u>	<u>75</u>
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м - K2 = 17.44; K3 = 1; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1		19 958.34						
	<i>Накладные расходы</i>	63%			7 242				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			4 598				
	<i>Всего с НР и СП</i>				23 337				
	<i>Прочее</i>								
10.	E57-2-1	0.16	<u>1 776.68</u>	<u>34.60</u>	284	279	<u>6</u>	<u>11</u>	<u>1.8</u>
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия - K2 = 17.44; K3 = 7.81; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1		1 742.08	28.25			5	0.1	
	<i>Накладные расходы</i>	68%			193				
	<i>Сметная прибыль</i>	54%			153				
	<i>Всего с НР и СП</i>				630				
	<i>Разборка деревянных полов учтена в ЛС (Канализация)</i>								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				68 260	67 963	<u>298</u>		<u>416</u>
							243		1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				11 780	11 775		<u>6</u> 5	<u>77</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =63 - по стр. 9; % =68 - по стр. 10)				7 436				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =40 - по стр. 9; % =54 - по стр. 10)				4 752				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				23 968				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				56 480	56 188		<u>292</u> 238	<u>339</u> 1.1
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =63 - по стр. 7, 8)				35 548				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =40 - по стр. 7, 8)				22 570				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				114 598				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				138 566				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42 984				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				27 322				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				138 566				

Раздел 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

11. E01-01-004-05	0.199	<u>46 217.92</u>	<u>43 956.01</u>	9 197	450	<u>8 747</u>	<u>15</u>	<u>2.9</u>	
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта		2 261.92	15 960.87			3 176	73	15	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
<i>- К2 = 17.44; К3 = 6.02; К4 =</i>									
<i>17.44; К5 = 1; К6 = 1</i>									
<i>Накладные расходы</i>		73%				2 647			
<i>Сметная прибыль</i>		34%				1 233			
<i>Всего с НР и СП</i>						13 077			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	E01-02-057-02	0.06	<u>32 504.68</u>		1 950	1 950		<u>213</u>	<u>13</u>
	Зачистка грунта вручную в траншее , группа грунтов 2		32 504.68						
	Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта								
	Начисления: $H5 = 1.0 * 1.2 * 1.15$								
	- $K2 = 17.44$; $K3 = 1$; $K4 = 17.44$;								
	$K5 = 1$; $K6 = 1$								
	Накладные расходы	61%			1 190				
	Сметная прибыль	31%			605				
	Всего с НР и СП				3 744				
13.	E01-01-033-02	0.205	<u>8 487.08</u>	<u>8 487.08</u>	1 740		<u>1 740</u>		
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта			2 807.62			576	11	2.3
	Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$								
	- $K2 = 17.44$; $K3 = 5.9$; $K4 = 17.44$; $K5 = 1$; $K6 = 1$								
	Накладные расходы	73%			420				
	Сметная прибыль	34%			196				
	Всего с НР и СП				2 356				
14.	E01-02-005-01	2.05	<u>4 649.04</u>	<u>2 241.52</u>	9 531	4 935	<u>4 595</u>	<u>14</u>	<u>30</u>
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта		2 407.52	716.35			1 469	3.8	7.8
	Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$								
	- $K2 = 17.44$; $K3 = 6.15$; $K4 = 17.44$; $K5 = 1$; $K6 = 1$								
	Накладные расходы	73%			4 675				
	Сметная прибыль	34%			2 177				
	Всего с НР и СП				16 383				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				22 418	7 335	<u>15 082</u>		<u>46</u>
							5 221		25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				22 418	7 335	<u>15 082</u>		<u>46</u>
							5 221		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				8 932				
	(% =73 - по стр. 11, 13, 14; % =61 - по стр. 12)								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =34				4 211				
	- по стр. 11, 13, 14; % =31 - по стр. 12)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				35 561				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				35 561				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 932				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 211				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				35 561				

Раздел 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

15.	Ц08-01-102-01	1	<u>2 149.02</u>	<u>772.74</u>	2 149	1 376	<u>773</u>	<u>7.3</u>	<u>7.3</u>
	Демонтаж: Шкаф управления и регулирования МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части, 1 шкаф		1 376.28	101.33			101	0.4	0.4
	<i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0</i>								
	<i>- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 =</i>								
	<i>17.44; К5 = 5.02; К6 = 1</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			1 196				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			768				
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 113				
16.	Ц08-03-599-11	12	<u>384.74</u>	<u>43.20</u>	4 617	4 099	<u>518</u>	<u>1.8</u>	<u>21</u>
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки, 1 шт.		341.54	5.34			64		0.3
	<i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.44; K3 = 7; K4 = 17.44; K5 = 3.51; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			3 372				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			2 165				
	<i>Всего с НР и СП</i>				10 154				
17.	E67-4-3	0.36	<u>974.69</u>	<u>7.99</u>	351	348	<u>3</u>	<u>6.3</u>	<u>2.3</u>
	Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.		966.70	6.45			2		
	Объем: 18+18								
	- K2 = 17.44; K3 = 7.83; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			252				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			182				
	<i>Всего с НР и СП</i>				785				
18.	E67-4-1	0.16	<u>893.28</u>		143	143		<u>5.8</u>	<u>0.9</u>
	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.		893.28						
	- K2 = 17.44; K3 = 1; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			103				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			74				
	<i>Всего с НР и СП</i>				320				
19.	E67-2-6	0.6	<u>4 794.25</u>	<u>53.48</u>	2 877	2 823	<u>32</u>	<u>29</u>	<u>18</u>
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм, 100 м труб		4 705.31	28.25			17	0.1	0.1
	- K2 = 17.44; K3 = 8.37; K4 = 17.44; K5 = 6.05; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			2 045				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			1 477				
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 399				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				10 137	8 789	<u>1 326</u>		<u>50</u>
							184		0.8
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				10 137	8 789	<u>1 326</u>		<u>50</u>
							184		0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =81 - по стр. 15, 16; % =72 - по стр. 17-19)				6 968				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =52)				4 666				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				21 771				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				21 771				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 968				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 666				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				21 771				
Раздел 6. ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА									
20.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза - K2 = 11.07; K3 = 11.07; K4 = 11.07; K5 = 1; K6 = 1 <i>в т.ч. Накладные расходы</i> <i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	0.66	<u>490.54</u> 51.70	<u>356.12</u>	323	34	<u>235</u>	<u>0.6</u>	<u>0.4</u>
21.	T03-21-01-013 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 8.74; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.66	<u>122.45</u>	<u>122.45</u>	81		<u>81</u>		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ				404	34	316		0.4
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =100 - по стр. 20)				404	34	316		0.4
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =60 - по стр. 20)				34				20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				404				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				404				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				404				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				216 925	192 049	<u>18 386</u> 6 025		<u>1174</u> 29
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =81 - по стр. 15, 16; % =72 - по стр. 17-19)				6 968				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =52 - по стр. 15-19)				4 666				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				21 771				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 909	19 807	<u>15 102</u> 5 237		<u>128</u> 25
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =68 - по стр. 4, 10; % =63 - по стр. 9; % =73 - по стр. 11, 13, 14; % =61 - по стр. 12)				16 849				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =54 - по стр. 4, 10; % =40 - по стр. 9; % =34 - по стр. 11, 13, 14; % =31 - по стр. 12)				9 345				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				61 103				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				171 475	163 419	<u>1 642</u> 604		<u>996</u> 2.8
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =63 - по стр. 1-3, 5-8)				103 334				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =40 - по стр. 1-3, 5-8)				65 609				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				340 418				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				404	34	316		0.4
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =100 - по стр. 20)				34				
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% =60 - по стр. 20)				20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				404				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				423 696				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				127 151				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				79 620				
	Материалы				6 435				
	Оплата труда рабочих				192 049				
	Эксплуатация машин				18 386				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				6 025				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				423 696				
	Значение К зоны				1.00				
	С К зоны				423 696				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				423 696				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				423 696				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)