

Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы (отопление, водопровод, канализация, электроосвещение)

Основание: ОВ.ДВ. лист 1, ВК.ДВ. лист 1, ЭМ.С. лист 7

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	177.178 тыс. руб.
монтажных работ:	16.411 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.490 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	81.418 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ**

1. Е65-1-1	4.25	<u>6 073.63</u>	<u>68.76</u>	25 813	23 994	<u>292</u>	<u>35</u>	<u>147</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода - K2 = 17.44; K3 = 8.85; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1		5 645.68	21.80			93	0.1	0.4
Накладные расходы	63%			15 175				
Сметная прибыль	40%			9 635				
Всего с НР и СП				50 623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E65-1-2	1.05	<u>10 448.86</u>	<u>118.02</u>	10 971	10 197	<u>124</u>	<u>60</u>	<u>63</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		9 711.46	36.97			39	0.2	0.2
	Объем: 85+20								
	- K2 = 17.44; K3 = 8.86; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			6 449				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			4 094				
	<i>Всего с НР и СП</i>				21 514				
3.	E65-14-4	0.55	<u>11 403.51</u>	<u>173.58</u>	6 272	6 000	<u>95</u>	<u>65</u>	<u>36</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода		10 909.94						
	Объем: 30+25								
	- K2 = 17.44; K3 = 9.67; K4 = 17.44; K5 = 5.97; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			3 780				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			2 400				
	<i>Всего с НР и СП</i>				12 452				
4.	E65-3-13	0.02	<u>15 988.73</u>	<u>66.53</u>	320	318	<u>1</u>	<u>95</u>	<u>1.9</u>
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры		15 922.20	54.41			1	0.3	
	- K2 = 17.44; K3 = 7.8; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			201				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			128				
	<i>Всего с НР и СП</i>				649				
5.	E65-19-1	0.03	<u>17 574.37</u>	<u>596.53</u>	527	509	<u>18</u>	<u>110</u>	<u>3.3</u>
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (лестничная клетка), 100 шт.		16 977.84	486.75			15	2.2	0.1
	- K2 = 17.44; K3 = 7.81; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			330				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			210				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				43 903	41 018	<u>530</u>		<u>251</u>
							148		0.7
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				43 903	41 018	<u>530</u>		<u>251</u>
							148		0.7
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (% = 63)				25 935				
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% = 40)				16 466				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				86 304				
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				86 304				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				25 935				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				16 466				
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				86 304				
	<b>Раздел 2. ВОДОПРОВОД</b>								
6.	E65-1-1	1.21	<u>6 073.63</u>	<u>68.76</u>	7 349	6 831	<u>83</u>	<u>35</u>	<u>42</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода		5 645.68	21.80			26	0.1	0.1
	Объем: 3+110+8								
	- K2 = 17.44; K3 = 8.85; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			4 320				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			2 743				
	<i>Всего с НР и СП</i>				14 412				
7.	E65-1-2	0.13	<u>10 448.86</u>	<u>118.02</u>	1 358	1 262	<u>15</u>	<u>60</u>	<u>7.8</u>
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		9 711.46	36.97			5	0.2	
	Объем: 4+9								
	- K2 = 17.44; K3 = 8.86; K4 = 17.44; K5 = 6.21; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			798				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>					2 663				
8.	E65-3-13	0.01	<u>15 988.73</u>	<u>66.53</u>	160	159	<u>1</u>	<u>95</u>	<u>1</u>
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры		15 922.20	54.41			1	0.3	
	- K2 = 17.44; K3 = 7.8; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			101				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			64				
	<i>Всего с НР и СП</i>				325				
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					8 867	8 252	<u>99</u>		<u>51</u>
							32		0.1
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					8 867	8 252	<u>99</u>		<u>51</u>
							32		0.1
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>					5 219				
(% = 63)									
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>					3 314				
(% = 40)									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					17 400				
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					17 400				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					5 219				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					3 314				
<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>					17 400				
<b>Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ</b>									
9.	E65-2-2	1.25	<u>14 217.71</u>	<u>85.21</u>	17 772	17 666	<u>107</u>	<u>85</u>	<u>107</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		14 132.50	69.59			87	0.3	0.4
	- K2 = 17.44; K3 = 7.81; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	63%			11 184				
	<i>Сметная прибыль</i>	40%			7 101				
	<i>Всего с НР и СП</i>				36 058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

*Прочее*

10. Е57-1-4	0.035	<u>2 278.88</u>			80	80		<u>15</u>	<u>0.5</u>
Разборка оснований покрытия полов дощатых, 100 м2 основания		2 278.88							
- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>	68%				54				
<i>Сметная прибыль</i>	54%				43				
<i>Всего с НР и СП</i>					178				
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					17 852	17 746	<u>107</u>		<u>108</u>
							87		0.4
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					80	80			0.5
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>					54				
(% = 68 - по стр. 10)									
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% = 54					43				
- по стр. 10)									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					177				
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					17 772	17 666	<u>107</u>		<u>107</u>
							87		0.4
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>					11 184				
(% = 63 - по стр. 9)									
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% = 40					7 101				
- по стр. 9)									
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					36 057				
<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					36 234				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					11 238				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					7 144				
<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>					36 234				

**Раздел 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	E01-01-004-05	0.1152	<u>46 217.92</u>	<u>43 956.01</u>	5 324	261	<u>5 064</u>	<u>15</u>	<u>1.7</u>
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта		2 261.92	15 960.87			1 839	73	8.5
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.02; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	73%			1 533				
	<i>Сметная прибыль</i>	34%			714				
	<i>Всего с НР и СП</i>				7 571				
12.	E01-02-057-02	0.035	<u>32 504.68</u>		1 138	1 138		<u>213</u>	<u>7.4</u>
	Зачистка грунта вручную в траншее , группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 грунта		32 504.68						
	<i>Начисления: Н5= 1.0*1.2*1.15</i>								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	61%			694				
	<i>Сметная прибыль</i>	31%			353				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 185				
13.	E01-01-033-02	0.12	<u>8 487.08</u>	<u>8 487.08</u>	1 018		<u>1 018</u>		
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта			2 807.62			337	11	1.3
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 1; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	73%			246				
	<i>Сметная прибыль</i>	34%			115				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	E01-02-005-01	1.2	<u>4 649.04</u>	<u>2 241.52</u>	5 579	2 889	<u>2 690</u>	<u>14</u>	<u>17</u>
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта		2 407.52	716.35			860	3.8	4.6
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15								
	- K2 = 17.44; K3 = 6.15; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы	73%			2 737				
	Сметная прибыль	34%			1 275				
	Всего с НР и СП				9 590				
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>				13 059	4 288	<u>8 772</u>		<u>26</u>
							3 036		14
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				13 059	4 288	<u>8 772</u>		<u>26</u>
							3 036		14
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				5 210				
	(% =73 - по стр. 11, 13, 14; % =61 - по стр. 12)								
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =34 - по стр. 11, 13, 14; % =31 - по стр. 12)				2 456				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				20 725				
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>				20 725				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				5 210				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				2 456				
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				20 725				
<b>Раздел 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>									
15.	Ц08-01-102-01	1	<u>2 149.02</u>	<u>772.74</u>	2 149	1 376	<u>773</u>	<u>7.3</u>	<u>7.3</u>
	Демонтаж: Шкаф управления и регулирования МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части, 1 шкаф		1 376.28	101.33			101	0.4	0.4
	Начисления: H3= 0.5, H4= 0.5, H5= 0.5, H48= 0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.44; K3 = 7.31; K4 = 17.44; K5 = 5.02; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			1 196				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			768				
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 113				
16.	Ц08-03-599-03	7	<u>306.30</u>	<u>24.77</u>	2 144	1 971	<u>173</u>	<u>1.4</u>	<u>10</u>
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг. МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки, 1 шт.		281.53	3.03			21		0.1
	<i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0</i>								
	- K2 = 17.44; K3 = 6.99; K4 = 17.44; K5 = 3.18; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			1 614				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			1 036				
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 793				
17.	Е67-4-3	0.36	<u>974.69</u>	<u>7.99</u>	351	348	<u>3</u>	<u>6.3</u>	<u>2.3</u>
	Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.		966.70	6.45			2		
	Объем: 18+18								
	- K2 = 17.44; K3 = 7.83; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			252				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			182				
	<i>Всего с НР и СП</i>				785				
18.	Е67-4-1	0.16	<u>893.28</u>		143	143		<u>5.8</u>	<u>0.9</u>
	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.		893.28						
	- K2 = 17.44; K3 = 1; K4 = 17.44; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			103				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			74				
	<i>Всего с НР и СП</i>				320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	E67-2-6	0.6	<u>4 794.25</u>	<u>53.48</u>	2 877	2 823	<u>32</u>	<u>29</u>	<u>18</u>
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм, 100 м труб		4 705.31	28.25			17	0.1	0.1
	- K2 = 17.44; K3 = 8.37; K4 = 17.44; K5 = 6.05; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	72%			2 045				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			1 477				
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 399				
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>				7 664	6 661	<u>981</u>		<u>39</u>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ</b>				7 664	6 661	<u>981</u>		<u>39</u>
	-						141		0.6
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (% =81 - по стр. 15, 16; % =72 - по стр. 17, 18, 21)				5 210				0.6
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =52)				3 537				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				16 411				
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>				16 411				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				5 210				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				3 537				
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				16 411				
	<b>Раздел 6. ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ МУСОРА</b>								
23.	T01-01-01-041	0.17	<u>489.21</u>	<u>355.16</u>	83	9	<u>60</u>	<u>0.6</u>	<u>0.1</u>
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза		51.56						
	- K2 = 11.04; K3 = 11.04; K4 = 11.04; K5 = 1; K6 = 1								
	<i>в т.ч. Накладные расходы</i>	100%			9				
	<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	60%			5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	T03-21-01-013	0.17	<u>122.45</u>	<u>122.45</u>	21		<u>21</u>		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 8.74; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1								
.	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>				104	9	81		0.1
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ</b>				104	9	81		0.1
-									
.	<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				9				
-	(% =100 - по стр. 23)								
.	<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>				5				
-	(% =60 - по стр. 23)								
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>				104				
.	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6</b>				104				
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				104				
.	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				91 449	77 974	<u>10 570</u>		<u>475</u>
							3 444		16
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				5 210				
-	(% =81 - по стр. 15, 16; % =72 - по стр. 17, 18, 21)								
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =52 - по стр. 15-18, 21)				3 537				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				16 411				
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				13 139	4 368	<u>8 772</u>		<u>27</u>
							3 036		14
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>				5 264				
-	(% =68 - по стр. 10; % =73 - по стр. 11, 13, 14; % =61 - по стр. 12)								
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =54 - по стр. 10; % =34 - по стр. 11, 13, 14; % =31 - по стр. 12)				2 499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				20 902				
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				70 542	66 936	<u>736</u>		<u>409</u>
							267		1.2
	. <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (% =63 - по стр. 1-9)				42 338				
	. <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =40 - по стр. 1-9)				26 881				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>				139 761				
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ</b>				104	9	81		0.1
	-								
	. <b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b> - (% =100 - по стр. 23)				9				
	. <b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (% =60 - по стр. 23)				5				
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>				104				
	. <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				177 178				
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				52 812				
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				32 917				
	<b>Материалы</b>				2 890				
	<b>Оплата труда рабочих</b>				77 974				
	<b>Эксплуатация машин</b>				10 570				
	<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>				3 444				
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				177 178				
	<b>Значение К зоны</b>				1.00				
	<b>С К зоны</b>				177 178				
	<b>ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой</b>				177 178				
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				177 178				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)