

Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

Автоматизация учета потребления холодной воды

Основание: АВК. С. лист 1

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	33.298 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	13.521 тыс. руб.
монтажных работ:	19.389 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.031 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	6.544 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц11-03-001-01	1	104.43	104	101			<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.		100.98						
- K2 = 17.44; K3 = 1; K4 = 17.44;								
K5 = 2.76; K6 = 1								
Накладные расходы	68%		69					
Сметная прибыль	48%		48					
Всего с НР и СП			221					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.	Прайс-лист. Счетчик импульсов Пульсар-6 Компания "Теплодохран" (05.2017г.) 5315руб. без НДС стр.52, шт. <i>Поправки: М: /3.92</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	<u>5 315.00</u>			5 315					
3.	Ц11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса до 5 кг, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	<u>104.43</u> 100.98			104	101		<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	
		68%				69					
		48%				48					
						221					
4.	Прайс-лист. GSM-модем MS52iT в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232 Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.48, комплект <i>Поправки: М: /3.92</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	<u>6 200.00</u>			6 200					
5.	Ц10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2	<u>2 676.90</u> 2 194.82	<u>267.24</u> 83.01		5 354	4 390		<u>534</u> 166	<u>10</u> 0.4	<u>20</u> 0.9
		68%				3 098					
		48%				2 187					
						10 639					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Прайс-лист. Блок питания 10BP220-12. ООО " НПК ТрансЭТ" (05.2017г.) 643,1/1,18 стр.53, шт. <i>Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	2	<u>545.00</u>		1 090				
7.	Ц08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	<u>1 063.36</u> 810.09	<u>44.69</u> 5.06	1 063	810	<u>45</u> 5	<u>4.2</u>	<u>4.2</u>
8.	Ц08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.09	<u>13 898.30</u> 6 396.64	<u>1 403.68</u> 55.63	1 251	576	<u>126</u> 5	<u>35</u> 0.2	<u>3.1</u>
9.	Ц08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1	<u>1 622.24</u> 1 034.19	<u>19.32</u> 2.62	162	103	<u>2</u>	<u>5.6</u>	<u>0.6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Ц08-02-401-01	0.03	<u>14 116.29</u>	<u>674.80</u>	423	285	<u>20</u>	<u>52</u>	<u>1.5</u>
	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			2	0.3	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	81%			232				
	<i>Сметная прибыль</i>	52%			149				
	<i>Всего с НР и СП</i>				805				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				21 066	6 366	<u>727</u>		<u>30</u>
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				12 605		178		0.9
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				756				
	(% =6 - по стр. 2, 4, 6)				160				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -								
	(% =1.2 - по стр. 2, 4, 6)								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				13 521				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8 461	6 366	<u>727</u>		<u>30</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				4 682		178		0.9
	(% =68 - по стр. 1, 3, 5; % =81 - по стр. 7-10)								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				3 213				
	(% =48 - по стр. 1, 3, 5; % =52 - по стр. 7-10)								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				29 877				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 682				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 213				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				16 356				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				13 521				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				13 521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

11. Прайс-лист.	1	<u>2 334.37</u>	2 334
Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 ЕКФ(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18, стр.13, шт <i>Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1			
12. С101-2161	9	<u>25.54</u>	230
Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м Текущая цена			
13. Прайс-лист.	0.008	<u>42 758.40</u>	342
Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 2x0.75мм ² . ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 41920руб. без НДС стр.40, 1000м <i>Поправки: М: *1.02/5.17</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1			
14. Прайс-лист.	0.001	<u>66 371.40</u>	66
Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4x0.75мм ² . ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 65070руб. без НДС стр.41, 1000м <i>Поправки: М: *1.02/5.17</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Прайс-лист. Провод ШВВП 2x0.5мм2 Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 7,56/1,18 стр.33, м <i>Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	<u>6.53</u>						13
16.	С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.002	<u>24 013.36</u>						48
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								3 033
.	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								3 033
.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								3 033
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2								3 033
.	Итого без оборудования и пуско-наладки								3 033
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ								24 099
.	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -								6 366
.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (% =6 - по стр. 2, 4, 6)								<u>727</u> 178
.	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (% =1.2 - по стр. 2, 4, 6)								160
.	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -								13 521
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% =68 - по стр. 1, 3, 5; % =81 - по стр. 7-10)								4 682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5; %=52 - по стр. 7-10)				3 213				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				32 910				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 682				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 213				
	Материалы				4 402				
	Оборудование				12 605				
	Оплата труда рабочих				6 366				
	Эксплуатация машин				727				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				178				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				19 389				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				19 777				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				33 298				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				33 298				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)