Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

Узел управления

Основание: ОВ1.С. лист 1

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	182.932 тыс. руб.
монтажных работ:	0.279 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.171 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	30.151 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-02-001-03	0.01	29 115.77	540.91	291	71	5	38	0.4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода		7 148.16	47.52				0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 9.75; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			70				
	Сметная прибыль	56%			40				
	Всего с НР и СП				400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е16-02-001-04	0.09	31 576.49	540.91	2 842	643	49	38	3.4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода		7 148.16	47.52			4	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 8.55; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			634				
	Сметная прибыль	56%			362				
	Всего с НР и СП				3 838				
3.	Е16-02-001-06	0.12	44 089.09	1 094.61	5 291	1 065	131	47	5.6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода		8 871.77	60.17			7	0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 7.68; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 051				
	Сметная прибыль	56%			600				
	Всего с НР и СП				6 942				
4.	Е16-07-005-01	0.22	1 499.11	157.09	330	289	35	5.8	1.3
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода		1 314.27						
	Объем: 1+9+12								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			283				
	Сметная прибыль	56%			162				
	Всего с НР и СП				775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е18-05-001-01	1	12 298.82	121.44	12 299	3 056	121	17	17
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос		3 055.89	16.39			16	0.1	0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 3.23; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			3 011				
	Сметная прибыль	56%			1 720				
	Всего с НР и СП				17 030				
6.	С301-1494	-1	8 493.08		-8 493				
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл.								
	Текущая цена								
7.	Прайс-лист.	1	8 572.63		8 573				
	Насос Wilo-Drain TMW 32/8. Компания "Элита" (04.2017г.) 9917,36/1,18 стр.96, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
8.	Е26-01-022-01	0.312	28 159.72	452.92	8 786	1 684	141	32	10
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции		5 396.67						
	Объем: 0.12+0.192								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.12; К4 = 17.44; К5 = 8.41; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			1 297				
	Сметная прибыль	48%			808				
	Всего с НР и СП				10 891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Е13-03-002-04	0.07	2 383.79	49.68	167	89	3	6.1	0.4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности		1 274.76	2.40					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			61				
	Сметная прибыль	48%			43				
	Всего с НР и СП				271				
10.	Е13-03-004-23	0.14	1 796.81	68.61	252	82	10	3.3	0.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности		589.25	2.40					
	Объем: 7*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			57				
	Сметная прибыль	48%			39				
	Всего с НР и СП				348				
11.	Е26-01-010-02	0.4	26 350.46	464.38	10 540	1 659	186	22	8.7
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, 1 м3 изоляции		4 147.18						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 5.39; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			1 277				
	Сметная прибыль	48%			796				
	Всего с НР и СП				12 614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Е26-01-054-03	0.14	20 888.54	346.96	2 924	1 198	49	51	7.1
	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		8 559.90						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.77; К4 = 17.44; К5 = 2.93; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			922				
	Сметная прибыль	48%			575				
	Всего с НР и СП				4 422				
13.	Е20-02-019-01	0.459	9 477.63	111.81	4 350	572	51	6.9	3.2
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия		1 246.08						
	Объем: 0.9+8.16+36.84								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			561				
	Сметная прибыль	56%			320				
	Всего с НР и СП				5 231				
14.	Е08-02-002-05	0.15	81 742.57	3 101.38	12 261	4 150	465	166	25
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		27 665.65	1 301.02			195	5.1	0.8
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 5.32; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			4 041				
	Сметная прибыль	54%			2 346				
	Всего с НР и СП				18 648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С404-0005	-0.756	8 272.54		-6 254				
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100, 1000 шт.								
	Объем: -5040*0.15								
	Текущая цена								
16.	С404-0162	0.756	8 321.40		6 291				
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100, 1000 шт.								
	Объем: 5040*0.15								
	Текущая цена								
17.	Е15-02-016-03	0.25	28 329.20	1 981.59	7 082	4 549	495	99	25
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		18 197.41	1 512.48			378	7.9	2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 13.17; К4 = 17.44; К5 = 4.47; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			3 942				
	Сметная прибыль	37%			1 823				
	Всего с НР и СП				12 847				
18.	Е09-06-001-02	0.0107	11 353.90	990.03	121	104	11	58	0.6
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций		9 758.65	37.93				0.2	
	Объем: 10.7/1000								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.42; К4 = 17.44; К5 = 6.14; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			72				
	Сметная прибыль	58%			60				
	Всего с НР и СП				253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С201-8248	0.0107	57 654.79		617				
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т								
	Объем: 10.7/1000								
	Текущая цена								
20.	С111-0123	1	279.18		279				
	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
21.	С101-0956	2	76.52		153				
	Петля накладная, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
	Приямок размером 500х500х800мм (1шт)								
22.	Е51-1-1	0.016	116 975.97	89.47	1 872	1 632	1	667	11
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2, 100 м3 грунта		102 016.85						
	- К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1								
	Накладные расходы	64%			1 044				
	Сметная прибыль	36%			588				
	Всего с НР и СП				3 504				
23.	Е06-01-062-03	0.0024	1 345	127 619.47	3 229	712	306	1609	3.9
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле		503.84 296 551.22	43 167.92			104	171	0.4
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.95; К4 = 17.44; К5 = 7.88; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			653				
	Сметная прибыль	44%			359				
	Всего с НР и СП				4 241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С401-0246	0.2436	17.25		4				
	Бетон песчаный, класс: В15 (М200) F-75 (надбавка 0,5% по морозостойкости), м3								
	Объем: 0.0024*101.5								
	*Поправки: ПЗ: *0.005*								
	Текущая цена								
25.	С204-0100	0.00624	49 190.11		307				
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (корректировка по массе), т								
	Объем: (-9.9*0.0024+0.03)								
	Текущая цена								
26.	Е08-02-007-03	0.0126	80 289.10	2 535.07	1 012	119	32	54	0.7
	Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий		9 455.00	218.44			3	0.9	
	Объем: (7.6+5)/1000								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.7; К4 = 17.44; К5 = 3.99; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			113				
	Сметная прибыль	54%			66				
	Всего с НР и СП				1 191				
27.	Е15-04-030-04	0.009	15 724.19	36.87	142	128		82	0.7
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности		14 180.59	2.62					
	Объем: 0.36*2.5								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.16; К4 = 17.44; К5 = 2.69; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			102				
	Сметная прибыль	37%			47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				292				
	Тепловой узел								
28.	Е16-05-001-03	2	1 537.55	81.01	3 075	1 191	162	3.3	6.7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.		595.26	6.32			13		0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 180				
	Сметная прибыль	56%			674				
	Всего с НР и СП				4 929				
29.	Прайс-лист.	2	3 267.46		6 535				
	Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.100.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3780/1,18 стр. 102, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
30.	Е18-07-001-04	2	636.56		1 273	136		0.4	0.7
	Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.		67.76						
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			133				
	Сметная прибыль	56%			76				
	Всего с НР и СП				1 482				
31.	Е18-07-001-02	6	646.99		3 882	304		0.3	1.6
	Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.		50.61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 3+3								
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			298				
	Сметная прибыль	56%			170				
	Всего с НР и СП				4 350				
32.	С302-0471	4	102.12		408				
	Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт.								
	Объем: 10-6								
	Текущая цена								
33.	Е16-05-001-01	7	626.74	33.98	4 387	2 104	238	1.7	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.		300.64						
	Объем: 2+5								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.68; К4 = 17.44; К5 = 4.16; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			2 062				
	Сметная прибыль	56%			1 178				
	Всего с НР и СП				7 627				
34.	С507-0980	-14	92.00		-1 288				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.								
	Объем: -7*2								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Прайс-лист.	2	812.54		1 625				
	Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное соединение КШ.Ц.П.015.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 940/1,18 стр. 102, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
36.	Прайс-лист.	5	873.05		4 365				
	Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное соединение КШ.Ц.П.025.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 1010/1,18 стр. 102, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
37.	Е18-06-002-04	2	9 594.95	137.89	19 190	1 682	276	4.6	9.2
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм, 1 шт.		841.18	6.51			13		0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.36; К4 = 17.44; К5 = 6.25; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 661				
	Сметная прибыль	56%			949				
	Всего с НР и СП				21 800				
38.	Е18-06-007-07	0.1	49 715.47	1 586.34	4 972	383	159	21	2.1
	Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров		3 832.41	107.55			11	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.85; К4 = 17.44; К5 = 3.41; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			386				
	Сметная прибыль	56%			221				
	Всего с НР и СП				5 579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	С301-1219 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 100 мм, шт. Текущая цена	-1	4 413.35		-4 413				
40.	С301-7203 Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, шт. Текущая цена	1	3 985.04		3 985				
41.	С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. Текущая цена	2	327.31		655				
42.	Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1 *Накладные расходы* *Сметная прибыль* *Всего с НР и СП*	2 98% 56%	1 537.55 595.26	81.01 6.32	3 075 1 180 674 4 929	1 191	162 13	3.3	6.7 0.1
43.	С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. Объем: -2*2 Текущая цена	-4	327.31		-1 309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. Текущая цена	4	276.13		1 105				
45.	Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.080.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3200/1,18 стр. 102, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	2 766.10		5 532				
46.	Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* - К2 = 17.44; К3 = 7.19; К4 = 17.44; К5 = 4.94; К6 = 1	2	812.87 300.64	45.21	1 626	601	90	1.7	3.4
	Накладные расходы	98%			589				
	Сметная прибыль	56%			337				
	Всего с НР и СП				2 552				
47.	Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.050.016.02.ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 2130/1,18 стр. 102, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	1 841.19		3 682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				137 630	29 394	3 178		167
							757		3.6
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				279				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				48 768	16 002	1 688		93
							680		3.2
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				501				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 8, 11, 12; %=69 - **по стр**. 9, 10; %=93 - **по стр**. 14, 26; %=80 - **по стр**. 17, 23, 27; %=64 - **по стр**. 22)				13 510				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 8-12; %=54 - **по стр**. 14, 26; %=37 - **по стр**. 17, 27; %=36 - **по стр**. 22; %=44 - **по стр**. 23)				7 491				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ** -				69 769				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				738	104	11		0.6
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 18)				72				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 18)				60				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				870				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				87 845	13 288	1 479		73
							77		0.4
	. **СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ** - (%=3 - **по стр**. 5-7, 29-32, 34-41, 43-45, 47)				178	162	16		
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 1-5, 13, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 42, 46)				13 098				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 1-5, 13, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 42, 46)				7 484				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				108 427				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				179 345				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				26 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				15 035				
	Материалы				105 056				
	Оплата труда рабочих				29 394				
	Эксплуатация машин				3 178				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				757				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				179 345				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				182 932				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				182 932				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				182 932				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)