Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

Водоснабжение

Основание: ВК.С. л. 1,2

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	511.127 тыс. руб.
монтажных работ:	1.543 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.773 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	151.186 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. **ВОДОПРОВОД**								
1.	С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. Текущая цена	90	85.69		7 712				
2.	С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт. Текущая цена	9	122.46		1 102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	С302-1833	9	193.90		1 745				
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.								
	Текущая цена								
4.	Е16-04-002-01	1.6	56 641.75	12 115.48	90 627	68 007	19 385	219	350
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода		42 504.08	3 648.23			5 837	17	27
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.47; К4 = 17.44; К5 = 3.14; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			72 367				
	Сметная прибыль	56%			41 353				
	Всего с НР и СП				204 347				
5.	С507-0622	-14.384	179.11		-2 576				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм, 10 м								
	Объем: -89.9*1.6								
	Текущая цена								
6.	Прайс-лист.	143.84	51.86		7 460				
	Труба PP-R белый Дн 20х3,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 60/1,18 стр. 103, м								
	Объем: 89.9*1.6								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е16-04-002-02	1	43 083.57	7 490.11	43 084	33 433	7 490	172	172
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода		33 433.15	2 231.01			2 231	10	10
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 2.87; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			34 951				
	Сметная прибыль	56%			19 972				
	Всего с НР и СП				98 007				
8.	С507-0588	-9.29	199.67		-1 855				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм, 10 м								
	Объем: -92.9*1.								
	Текущая цена								
9.	Прайс-лист.	92.9	72.39		6 725				
	Труба PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 103, м								
	Объем: 92.9*1.								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
10.	Е16-04-002-03	0.25	34 398.28	4 415.24	8 600	6 803	1 104	140	35
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода		27 212.98	1 285.11			321	5.9	1.5
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.54; К4 = 17.44; К5 = 2.92; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			6 982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	56%			3 989				
	Всего с НР и СП				19 571				
11.	С507-0589	-2.345	266.22		-624				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм, 10 м								
	Объем: -93.8*0.25								
	Текущая цена								
12.	Прайс-лист.	23.45	118.86		2 787				
	Труба PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 103, м								
	Объем: 93.8*0.25								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
13.	Е16-04-002-04	0.22	46 478.52	5 564.27	10 225	7 983	1 224	187	41
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода		36 284.11	1 606.44			353	7.4	1.6
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.56; К4 = 17.44; К5 = 3.52; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			8 169				
	Сметная прибыль	56%			4 668				
	Всего с НР и СП				23 062				
14.	С507-0590	-2.0614	440.08		-907				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм, 10 м								
	Объем: -93.7*0.22								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Прайс-лист. Труба PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 202,5/1,18 стр. 103, м Объем: 93.7*0.22 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.13* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	20.614	176.41		3 636				
16.	Е16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* - К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 3.04; К6 = 1	0.35	50 484.10 31 618.89	12 280.54 3 661.96	17 669	11 067	4 298 1 282	163 17	57 5.9
	Накладные расходы	98%			12 102				
	Сметная прибыль	56%			6 915				
	Всего с НР и СП				36 686				
17.	С507-0591 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм, 10 м Объем: -94.6*0.35 Текущая цена	-3.311	644.80		-2 135				
18.	Прайс-лист. Труба PP-R белый Дн 50х8,3 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 340/1,18 стр. 103, м Объем: 94.6*0.35 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1	33.11	291.62		9 656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Прайс-лист. Отвод (уголок) PP-R белый Дн 20х3,4 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 5/1,18 стр. 104, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	21	4.32		91				
20.	Прайс-лист. Отвод (уголок) PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 8/1,18 стр. 104, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	20	6.92		138				
21.	Прайс-лист. Отвод (уголок)PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20.ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 14/1,18 стр. 104, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	3	12.10		36				
22.	Прайс-лист. Отвод (уголок) PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 23/1,18 стр. 104, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	19.88		40				
23.	Прайс-лист. Тройник PP-R белый 20/20 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 7/1,18 стр. 105, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	37	6.05		224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Прайс-лист. Тройник PP-R белый 25/25 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 10/1,18 стр. 105, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	40	8.64		346				
25.	Прайс-лист. Тройник PP-R белый 32/32 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 18/1,18 стр. 105, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	4	15.56		62				
26.	Прайс-лист. Тройник PP-R белый 40/40 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 28/1,18 стр. 105, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	24.20		24				
27.	Прайс-лист. Тройник PP-R белый 50/50 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 55/1,18 стр. 105, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	5	47.54		238				
28.	С507-0773 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 63х50 мм, 10 шт. Текущая цена	0.1	561.16		56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	С301-1224	37	62.47		2 311				
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг								
	Текущая цена								
30.	Е26-01-017-01	13.3	5 918.87	283.32	78 721	10 459	3 768	4	54
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода		786.40						
	Объем: 11+40+25+22+35								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			8 053				
	Сметная прибыль	48%			5 020				
	Всего с НР и СП				91 795				
31.	С104-0162	-146.3	306.04		-44 774				
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м								
	Объем: -11*13.3								
	Текущая цена								
32.	Прайс-лист.	6	55.32		332				
	Трубка Энергофлекс Супер 22/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 64/1,18 стр. 106, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Прайс-лист. Трубка Энергофлекс Супер 28/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 70/1,18 стр. 106, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	20	60.51		1 210				
34.	Прайс-лист. Трубка Энергофлекс Супер 35/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 85/1,18 стр. 106, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	13	73.47		955				
35.	Прайс-лист. Трубка Энергофлекс Супер 45/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 129/1,18 стр. 106, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	11	111.51		1 227				
36.	Прайс-лист. Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 106, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	18	135.71		2 443				
37.	Е09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций Объем: 13.2/1000+10.7/1000 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.0239	20 640.71 18 816.34	498.45 37.93	493	450	12 1	108 0.2	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 5.61; К4 = 17.44; К5 = 7.33; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			311				
	Сметная прибыль	58%			262				
	Всего с НР и СП				1 066				
38.	С201-8223	0.0132	55 639.79		734				
	Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т								
	Объем: 6.6*2/1000								
	Текущая цена								
39.	С201-8248	0.0107	57 654.79		617				
	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т								
	Объем: 10.7/1000								
	Текущая цена								
40.	С111-0123	1	279.18		279				
	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
41.	С101-0956	2	76.52		153				
	Петля накладная, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				248 887	138 202	37 281		712
							10 025		46
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				279				
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				279				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				-38 454				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 30)				8 053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 30)				5 020				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 844	450	12 1		2.6
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 37)				311				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 37)				262				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				2 417				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				206 497	127 293	33 501 10 024		655 46
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 4, 7, 10, 13, 16)				134 571				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 4, 7, 10, 13, 16)				76 898				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				417 966				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				474 002				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142 935				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				82 180				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				474 002				
	Раздел 2. **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ**								
42.	С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. Текущая цена	1	85.69		86				
43.	С302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм, шт. Текущая цена	3	683.74		2 051				
44.	Е18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. *Начисления: Н5= 1.15*	3	645.51 49.14		1 937	147		0.3	0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			144				
	Сметная прибыль	56%			82				
	Всего с НР и СП				2 163				
45.	Е18-06-007-04	0.1	23 995.29	810.34	2 400	208	81	11	1.1
	Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров		2 077.00	15.91			2	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.68; К4 = 17.44; К5 = 2.44; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			206				
	Сметная прибыль	56%			118				
	Всего с НР и СП				2 723				
46.	С301-1216	-1	2 102.19		-2 102				
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм, шт.								
	Текущая цена								
47.	С301-1870	1	2 634.31		2 634				
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт.								
	Текущая цена								
48.	С507-0983	2	178.97		358				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.								
	Текущая цена								
49.	Е16-06-005-01	1	3 470.22	11.18	3 470	87	11	0.5	0.5
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)		86.84						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 2.4; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			85				
	Сметная прибыль	56%			49				
	Всего с НР и СП				3 604				
50.	С301-3165	-1	3 367.08		-3 367				
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.								
	Текущая цена								
51.	С301-3152	1	3 571.22		3 571				
	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-32, шт.								
	Текущая цена								
52.	Е26-01-017-01	1	5 918.87	283.32	5 919	786	283	4	4
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода		786.40						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			605				
	Сметная прибыль	48%			377				
	Всего с НР и СП				6 902				
53.	С104-0162	-11	306.04		-3 366				
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м								
	Объем: -11*1								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Прайс-лист. Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 106, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	5	135.71		679				
55.	Ц12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. - К2 = 17.44; К3 = 5.86; К4 = 17.44; К5 = 6.37; К6 = 1	0.03	27 799.43 12 329.56	2 861.03	834	370	86	65	2
	Накладные расходы	68%			252				
	Сметная прибыль	48%			178				
	Всего с НР и СП				1 263				
56.	С108-0081 Бобышки скошенные, шт. Текущая цена	-3	83.76		-251				
57.	Прайс-лист. ЗК4-274.10-90 закладная конструкция. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/ (04.2017г.) 338,98руб без НДС стр. 8, шт *Поправки: М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	3	345.76		1 037				
58.	Е20-02-019-01 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия Объем: 3.77*2 *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.0754	9 477.63 1 246.08	111.81	715	94	8	6.9	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			92				
	Сметная прибыль	56%			53				
	Всего с НР и СП				860				
59.	С507-1974	2	63.43		127				
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.								
	Текущая цена								
60.	С507-0877	0.2	1 071.36		214				
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм, 10 шт.								
	Текущая цена								
61.	Е16-02-002-04	0.01	37 529.03	645.29	375	80	6	43	0.4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода		8 037.04	47.52				0.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 7.99; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			78				
	Сметная прибыль	56%			45				
	Всего с НР и СП				498				
62.	Е16-02-002-06	0.1	54 278.03	1 180.68	5 428	1 033	118	55	5.5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода		10 326.43	66.49			7	0.3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 8.83; К4 = 17.44; К5 = 7.67; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			1 019				
	Сметная прибыль	56%			582				
	Всего с НР и СП				7 030				
63.	Е16-07-005-01	0.11	1 499.11	157.09	165	145	17	5.8	0.6
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода		1 314.27						
	Объем: 1+10								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			142				
	Сметная прибыль	56%			81				
	Всего с НР и СП				388				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				22 914	2 950	610 9		15
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				834	370	86		2
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 55)				252				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 55)				178				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				-2 687				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 52)				605				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 52)				377				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				18 848	1 794	241 9		9.4
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 44, 45, 49, 58, 61-63)				1 767				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 44, 45, 49, 58, 61-63)				1 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				21 625				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				27 103				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 624				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 565				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				27 103				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				271 801	141 152	37 891 10 034		727 46
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=68 - **по стр**. 55)				252				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 55)				178				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				-41 141				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 30, 52)				8 658				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 30, 52)				5 397				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 844	450	12 1		2.6
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 37)				311				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 37)				262				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				2 417				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				225 345	129 087	33 742 10 033		664 46
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 4, 7, 10, 13, 16, 44, 45, 49, 58, 61-63)				136 338				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 4, 7, 10, 13, 16, 44, 45, 49, 58, 61-63)				77 908				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				439 591				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				501 105				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				145 559				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				83 745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы				92 757				
	Оплата труда рабочих				141 152				
	Эксплуатация машин				37 891				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				10 034				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				501 105				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				511 127				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				511 127				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				511 127				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)