Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

Канализация

Основание: ВК.С. лист 2

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	328.281 тыс. руб.
монтажных работ:	5.436 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.400 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	75.468 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-04-001-01	1.5	26 516.73	28.82	39 775	21 529	43	74	111
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода		14 352.68	6.32			9		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.51; К4 = 17.44; К5 = 2.77; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			21 107				
	Сметная прибыль	56%			12 061				
	Всего с НР и СП				72 944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е16-04-001-02	2.6	37 375.03	65.19	97 175	35 783	170	71	184
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода		13 762.83	15.91			41	0.1	0.2
	Объем: 215+45								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.44; К4 = 17.44; К5 = 2.85; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			35 108				
	Сметная прибыль	56%			20 061				
	Всего с НР и СП				152 344				
3.	С301-1224	120	62.47		7 496				
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг								
	Текущая цена								
4.	С507-0739	16	339.76		5 436				
	Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, шт.								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.93; К6 = 1								
5.	Прайс-лист.	18	55.32		996				
	Ревизия канализационная 50. ООО "Гидромакс" (04.2017г.) 64/1,18 стр.20, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
6.	Прайс-лист.	18	108.05		1 945				
	Ревизия канализационная 110. ООО "Гидромакс" (04.2017г.) 125/1,18 стр.20, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е20-02-013-01	1.8	5 711.47	30.46	10 281	9 725	55	32	58
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов		5 402.89						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.64; К4 = 17.44; К5 = 3.84; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			9 531				
	Сметная прибыль	56%			5 446				
	Всего с НР и СП				25 258				
8.	Прайс-лист.	18	821.19		14 781				
	Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. ООО "Амурский Кровельный центр" (04.2017г.) 950/1,18 стр.22, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
9.	С507-0884	20	469.44		9 389				
	Прочистка-тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.								
	Текущая цена								
10.	Е26-01-009-01	0.7	11 977.80	721.99	8 384	2 903	505	22	15
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции		4 147.18						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.19; К4 = 17.44; К5 = 6.75; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы	77%			2 235				
	Сметная прибыль	48%			1 393				
	Всего с НР и СП				12 013				
11.	Е26-01-054-01	0.3	18 524.80	572.96	5 557	1 866	172	37	11
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		6 221.57						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 8.25; К4 = 17.44; К5 = 7.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			1 437				
	Сметная прибыль	48%			896				
	Всего с НР и СП				7 890				
12.	С101-1794	-0.0345	71 745.17		-2 475				
	Бризол, 1000 м2								
	Объем: (0.3)*(-0.115)								
	Текущая цена								
13.	С104-0088	0.0345	69 427.42		2 395				
	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п, 1000 м2								
	Объем: 1.15*30								
	Текущая цена								
14.	Е57-4-5	0.11	50 805.20	1 429.60	5 589	2 683	157	146	16
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, 100 м2		24 392.98	412.80			45	1.9	0.2
	- К2 = 17.44; К3 = 8.74; К4 = 17.44; К5 = 9.47; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%			1 855				
	Сметная прибыль	54%			1 473				
	Всего с НР и СП				8 917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Е11-01-036-01	0.11	45 625.77	675.60	5 019	874	74	49	5.4
	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия		7 942.58	95.05			10	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.02; К4 = 17.44; К5 = 4.6; К6 = 1								
	Накладные расходы	94%			831				
	Сметная прибыль	51%			451				
	Всего с НР и СП				6 301				
16.	С101-0562	-11.22	337.29		-3 784				
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2								
	Объем: -102*0.11								
	Текущая цена								
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				207 959	75 363	1 176		400
							105		0.4
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				13 392				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=77 - **по стр**. 10, 11; %=68 - **по стр**. 14; %=94 - **по стр**. 15)				6 358				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 10, 11; %=54 - **по стр**. 14; %=51 - **по стр**. 15)				4 213				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				167 057	67 037	268		353
							50		0.2
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 1, 2, 7)				65 745				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 1, 2, 7)				37 569				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				270 371				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				321 844				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				72 103				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				41 782				
	Материалы				131 419				
	Оплата труда рабочих				75 363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эксплуатация машин				1 176				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				105				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				321 844				
	Значение Кзоны				1.02				
	С Кзоны				328 281				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				328 281				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				328 281				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)