Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ЭМ.С. лист 1-6

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	1 170.370 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	71.681 тыс. руб.
монтажных работ:	1 036.097 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	1.031 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	193.489 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**								
1.	Ц08-01-102-01	1	4 777.19	1 545.48	4 777	2 753	1 545	15	15
	Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф		2 752.56	202.65			203	0.8	0.8
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			2 394				
	Сметная прибыль	52%			1 537				
	Всего с НР и СП				8 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Прайс-лист. ВРУ-1Д 200-358УХЛ4 ЭЦ "Светотехника" (04.2017г.) 78850/1,18 стр. 81, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	66 822.03		66 822				
3.	Ц08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. Объем: 1+1 - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1	2	190.05 168.99	19.32 2.62	380	338	39 5	0.9	1.7
	Накладные расходы	81%			278				
	Сметная прибыль	52%			178				
	Всего с НР и СП				836				
4.	Ц08-01-080-03 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (АД-4S), 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.5; К6 = 1	1	612.59 424.14	154.53 20.23	613	424	155 20	2.3 0.1	2.3 0.1
	Накладные расходы	81%			360				
	Сметная прибыль	52%			231				
	Всего с НР и СП				1 204				
5.	Ц08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9,ЩРН-12), 1 шт. Объем: 1+11	12	881.51 652.78	24.64 2.62	10 578	7 833	296 31	3.4	40 0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			6 370				
	Сметная прибыль	52%			4 089				
	Всего с НР и СП				21 037				
6.	Ц08-01-080-02	35	386.06	154.53	13 512	7 459	5 409	1.1	40
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (АД-32), 1 шт.		213.12	20.23			708	0.1	2.8
	Объем: 1*2+11*3								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			6 615				
	Сметная прибыль	52%			4 247				
	Всего с НР и СП				24 374				
7.	Ц08-03-526-01	1	684.73	7.14	685	291	7	1.6	1.6
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.		290.90						
	- К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			236				
	Сметная прибыль	52%			151				
	Всего с НР и СП				1 072				
8.	Ц08-03-603-01	3	323.35	41.04	970	833	123	1.4	4.3
	Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.		277.82	5.06			15		0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			687				
	Сметная прибыль	52%			441				
	Всего с НР и СП				2 098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц08-03-594-01	1.03	43 328.82	11 919.64	44 629	17 610	12 277	88	91
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.		17 096.78	7 239.52			7 457	33	34
	- К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			20 304				
	Сметная прибыль	52%			13 035				
	Всего с НР и СП				77 968				
10.	Ц08-03-594-02	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.		22 536.67	9 890.40			198	45	0.9
	- К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			526				
	Сметная прибыль	52%			337				
	Всего с НР и СП				1 944				
11.	Ц08-03-591-01	0.22	8 652.59	116.82	1 904	1 688	26	40	8.7
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		7 674.12	7.67			2		
	Объем: 9+13								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 369				
	Сметная прибыль	52%			879				
	Всего с НР и СП				4 152				
12.	Ц08-03-591-04	0.03	9 495.44	136.12	285	256	4	44	1.3
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		8 529.03	10.12					
	- К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	52%			133				
	Всего с НР и СП				625				
13.	Ц08-03-591-08	0.17	9 392.69	136.12	1 597	1 427	23	43	7.3
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		8 393.00	10.12			2		
	Объем: 12+5								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 157				
	Сметная прибыль	52%			743				
	Всего с НР и СП				3 498				
14.	Ц08-02-396-06	4.59	8 738.30	2 218.63	40 109	24 876	10 184	29	135
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м		5 419.65	276.08			1 267	1.1	5
	Объем: 3*(140+5+8)								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			21 176				
	Сметная прибыль	52%			13 594				
	Всего с НР и СП				74 879				
15.	Ц08-02-407-01	1.06	8 715.75	1 307.82	9 239	6 018	1 386	31	33
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		5 677.77	118.94			126	0.5	0.5
	- К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			4 977				
	Сметная прибыль	52%			3 195				
	Всего с НР и СП				17 411				
16.	Ц08-02-409-01	0.45	7 203.23	403.43	3 241	1 974	182	24	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		4 387.38	27.90			13	0.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 609				
	Сметная прибыль	52%			1 033				
	Всего с НР и СП				5 884				
17.	Ц08-02-409-02	1.38	9 649.90	850.98	13 317	8 751	1 174	34	47
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м		6 341.36	83.54			115	0.3	0.5
	Объем: 75+63								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.64; К4 = 17.44; К5 = 1.8; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			7 181				
	Сметная прибыль	52%			4 610				
	Всего с НР и СП				25 109				
18.	Ц08-02-398-01	3.16	619.64	19.32	1 958	979	61	1.7	5.3
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м		309.73	2.62			8		
	Объем: 54+228+34								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			799				
	Сметная прибыль	52%			513				
	Всего с НР и СП				3 271				
19.	Ц08-02-398-02	0.47	861.07	57.97	405	231	27	2.7	1.3
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м		492.16	7.67			4		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			190				
	Сметная прибыль	52%			122				
	Всего с НР и СП				718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Ц08-02-398-03	2.9	1 184.18	212.50	3 434	1 882	616	3.5	10
	Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м		648.94	27.90			81	0.1	0.3
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 590				
	Сметная прибыль	52%			1 021				
	Всего с НР и СП				6 045				
21.	Ц08-02-398-05	0.6	2 327.63	637.51	1 397	780	383	7.1	4.2
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м		1 299.63	83.54			50	0.3	0.2
	Объем: 15+45								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			672				
	Сметная прибыль	52%			432				
	Всего с НР и СП				2 501				
22.	Ц08-02-412-02	2.8	1 864.71	38.62	5 221	3 479	108	6.7	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м		1 242.43	5.06			14		0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			2 829				
	Сметная прибыль	52%			1 816				
	Всего с НР и СП				9 867				
23.	Ц08-02-412-03	0.93	2 181.36	77.27	2 029	1 347	72	7.9	7.3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м		1 448.92	10.12			9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 098				
	Сметная прибыль	52%			705				
	Всего с НР и СП				3 832				
24.	Ц08-02-412-08	0.69	9 345.49	772.74	6 448	4 999	533	39	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2, 100 м		7 244.58	101.33			70	0.4	0.3
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			4 106				
	Сметная прибыль	52%			2 636				
	Всего с НР и СП				13 190				
25.	Ц08-02-401-01	2.85	14 116.29	674.80	40 231	27 109	1 923	52	147
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			180	0.3	0.7
	Объем: 36+172+54+8+3+4+8								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			22 104				
	Сметная прибыль	52%			14 190				
	Всего с НР и СП				76 525				
26.	Ц08-02-155-01	12	182.34		2 188	1 063		0.5	5.6
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля		88.60						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	52%			553				
	Всего с НР и СП				3 602				
27.	С509-0900	-8.64	97.15		-839				
	Уплотнительный состав, кг								
	Объем: -0.72*12								
	Текущая цена								
28.	С101-1705	-1.8	56.38		-101				
	Пакля пропитанная, кг								
	Объем: -0.15*12								
	Текущая цена								
29.	С509-0988	-0.00072	255 260.03		-184				
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т								
	Объем: -0.00006*12								
	Текущая цена								
30.	С101-3661	2	348.70		697				
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.								
	Текущая цена								
	Заземление								
31.	Ц08-02-472-07	1.67	10 731.21	658.35	17 921	6 557	1 099	21	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200, 240мм2, 100 м		3 926.44	63.31			106	0.3	0.4
	Объем: 140+25+2								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			5 397				
	Сметная прибыль	52%			3 465				
	Всего с НР и СП				26 783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	С101-1889	-0.0333	40 520.11		-1 349				
	Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т								
	Объем: -0.13*1.67+0.1*1.4+0.16*0.25+0.19 *0.02								
	Текущая цена								
33.	Ц08-02-471-01	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.		1 972.46	48.13			14	0.2	0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			491				
	Сметная прибыль	52%			315				
	Всего с НР и СП				2 925				
34.	Ц08-02-409-01	7.6	7 203.23	403.43	54 745	33 344	3 066	24	181
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		4 387.38	27.90			212	0.1	0.8
	Объем: 230+530								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			27 180				
	Сметная прибыль	52%			17 449				
	Всего с НР и СП				99 374				
35.	Ц08-02-412-02	8.55	1 864.71	38.62	15 943	10 623	330	6.7	58
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м		1 242.43	5.06			43		0.2
	Объем: 600+255								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			8 639				
	Сметная прибыль	52%			5 546				
	Всего с НР и СП				30 129				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				366 002	175 967	41 530		946
							10 953		48
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2)				4 009				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2)				850				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				71 681				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				299 933	175 967	41 530		946
							10 953		48
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				-1 023				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=81 - **по стр**. 1, 3-26, 31, 33-35)				151 405				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=52 - **по стр**. 1, 3-26, 31, 33-35)				97 198				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				-753				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				619 464				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				151 405				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				97 198				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				547 783				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				71 681				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 681				
	Раздел 2. **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**								
36.	Е09-04-013-01	1.89	848.34	83.78	1 603	900	158	2.4	4.5
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема		476.13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 2.1*0.9								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			621				
	Сметная прибыль	58%			522				
	Всего с НР и СП				2 746				
37.	С203-8122	1	16 048.52		16 049				
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60, размером 900 х 2100 мм, шт.								
	Текущая цена								
38.	Е46-03-001-06	0.12	12 259.66	6 860.20	1 471	464	823	21	2.5
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий		3 864.88	4 193.97			503	19	2.3
	- К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1								
	Накладные расходы	84%			812				
	Сметная прибыль	48%			464				
	Всего с НР и СП				2 747				
39.	Е08-02-002-03	0.07	91 020.78	3 224.84	6 371	2 289	226	196	14
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		32 695.89	1 301.02			91	5.1	0.4
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			2 213				
	Сметная прибыль	54%			1 285				
	Всего с НР и СП				9 870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Е10-05-011-02	0.11	49 334.72	83.88	5 427	2 183	9	112	12
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка		19 843.41						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 2.96; К4 = 17.44; К5 = 5.11; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			1 965				
	Сметная прибыль	43%			939				
	Всего с НР и СП				8 330				
41.	Е15-04-005-06	0.024	10 132.43	115.18	243	139	3	33	0.8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		5 781.94	2.62					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 9.27; К4 = 17.44; К5 = 3.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			111				
	Сметная прибыль	37%			51				
	Всего с НР и СП				406				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				31 164	5 975	1 219		34
							594		2.7
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				16 049				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - **по стр**. 38; %=93 - **по стр**. 39; %=90 - **по стр**. 40; %=80 - **по стр**. 41)				5 102				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 38; %=54 - **по стр**. 39; %=43 - **по стр**. 40; %=37 - **по стр**. 41)				2 739				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 36)				621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 36)				522				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				2 746				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				40 148				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 723				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 261				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				40 148				
	Раздел 3. **МАТЕРИАЛЫ** Н**Е УЧТЕ**НН**ЫЕ ЦЕ**НН**ИКОМ**								
42.	Прайс-лист. Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (04.2017.) 5900/1,18 стр. 23, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	5 100.00		5 100				
43.	Прайс-лист. Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (04.2017.) 5900/1,18 стр.23, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	5 100.00		5 100				
44.	Прайс-лист. Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. С, АС, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 1175,3/1,18 стр.34, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	1 015.94		1 016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 652,6/1,18 стр. 31, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	564.11		564				
46.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31EKF PROxima (корпус). Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 628,99/1,18 стр.30, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	11	543.70		5 981				
47.	Прайс-лист. Выключатель авт. диф. тока 1п+N С 50А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (04.2017г.) 726,09/1,18 стр.34, шт. Объем: 2+11*3 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	35	627.64		21 967				
48.	Прайс-лист. Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 35,11/,18 стр. 26, шт. Объем: 1*1+11*1 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	12	30.35		364				
49.	Прайс-лист. Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 59,92/1,18 стр 25, шт.	12	51.80		622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 1*1+11*1 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
50.	Прайс-лист. DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 15,48/1,18 стр. 25, шт. Объем: 1+11 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	12	13.38		161				
51.	Прайс-лист. Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 6,18/1,18 стр.25, шт. Объем: 12*2 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	24	5.34		128				
52.	С509-0152 Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ УЗ I-63А, шт. Текущая цена	1	540.87		541				
53.	С504-0289 Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт. Текущая цена	3	1 002.85		3 009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Прайс-лист. Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 923,08/1,18 стр. 39, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	103	797.92		82 185				
55.	Прайс-лист. Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 3997/1,18 стр. 40, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	3 455.03		6 910				
56.	С509-4589 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт. Текущая цена	9	37.77		340				
57.	С509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. Текущая цена	13	42.86		557				
58.	С509-1443 Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт. Текущая цена	3	63.26		190				
59.	С503-0471 Розетка открытой проводки с заземлением, шт. Текущая цена	12	53.06		637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	С503-0589 Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1	5	53.07		265				
61.	С503-0532 Разветвительная коробка У-409, шт. Текущая цена	45	74.61		3 357				
62.	С503-0461 Разветвительная коробка: У994, шт. Текущая цена	22	81.74		1 798				
63.	С503-0536 Разветвительная коробка У-996, шт. Текущая цена	8	159.61		1 277				
64.	Прайс-лист. Ящик протяжн. К654 У2 (IP54) СОЭМИ 90004829. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 972,31/1,18 стр. 55, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	840.47		840				
65.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 328,41/1,18 стр. 42, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	140	283.88		39 743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 50x50x3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 325,93/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	5	281.74		1 409				
67.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 50x100x3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 405,26/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	8	350.31		2 802				
68.	Прайс-лист. Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 206,28/1,18 стр. 42, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	145	178.31		25 855				
69.	Прайс-лист. Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 283,98/1,18 стр. 42, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	8	245.47		1 964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 35х50мм (CLP1P-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 216,79/1,18 стр. 42, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	201	187.39		37 666				
71.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2P-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 240,91/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	208.24		208				
72.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2P-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 288,14/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	6	249.07		1 494				
73.	Прайс-лист. Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1T-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 455,9/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	39	394.08		15 369				
74.	Прайс-лист. Разветвитель Т-образный. 50х50мм (CLP1T-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 430,55/1,18 стр. 43, шт	3	372.17		1 117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
75.	Прайс-лист. Разветвитель Т-образный. 50х100мм (CLP1T-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 4467,78/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	6	404.35		2 426				
76.	Прайс-лист. Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 128.03/1,18 стр. 42, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	4	110.67		443				
77.	Прайс-лист. Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 140,83/1,18 стр. 43, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	7	121.73		852				
78.	С103-1394 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м Текущая цена	45	11.83		532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	С103-1395 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м Текущая цена	75	20.55		1 541				
80.	С103-1396 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м Текущая цена	63	25.91		1 632				
81.	С103-0129 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м Текущая цена	106	36.92		3 914				
82.	С501-8476 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.09	17 069.38		1 536				
83.	С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.68	24 013.36		16 329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	С501-8491 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.088	32 698.20		2 877				
85.	С501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.148	35 253.52		5 218				
86.	С501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м Текущая цена	0.003	134 817.75		404				
87.	С501-8487 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м Текущая цена	0.29	212 441.86		61 608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	С501-8512 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м Текущая цена	0.019	500 444.74		9 508				
89.	С501-8513 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 1000 м Текущая цена	0.122	653 704.16		79 752				
	Заземление								
90.	С502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м Текущая цена	0.6	16 033.32		9 620				
91.	С502-0522 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м Текущая цена	0.255	37 787.47		9 636				
92.	С103-2402 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м Текущая цена	530	5.15		2 730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93.	С103-1392 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м Текущая цена	230	7.19		1 654				
94.	Прайс-лист. Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (04.2017г.) 196,87/1,18 стр. 44, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	38	170.18		6 467				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 3				489 215				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				487 561				
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				487 561				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				1 654				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 3				489 215				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				489 215				
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				886 381	181 942	42 749		980
							11 547		51
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2)				4 009				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2)				850				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				71 681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=81 - **по стр**. 1, 3-26, 31, 33-35)				151 405				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=52 - **по стр**. 1, 3-26, 31, 33-35)				97 198				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				15 296				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - **по стр**. 38; %=93 - **по стр**. 39; %=90 - **по стр**. 40; %=80 - **по стр**. 41)				5 102				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 38; %=54 - **по стр**. 39; %=43 - **по стр**. 40; %=37 - **по стр**. 41)				2 739				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 36)				621				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 36)				522				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				2 746				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 654				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				1 654				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				1 148 827				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				157 128				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				100 459				
	Материалы				590 007				
	Оборудование				66 822				
	Оплата труда рабочих				181 942				
	Эксплуатация машин				42 749				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				11 547				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 077 146				
	Значение Кзоны				1.02				
	С Кзоны				1 098 689				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 170 370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 170 370				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)