

Стройка: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 14

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 152.525 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: 0.321 тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: 52.418 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	0.1879	<u>18 481.57</u> 16 425.55	<u>2 056.01</u> 1 677.09	3 473	3 086	<u>386</u> 315	<u>103.91</u> 7.74	<u>19.524689</u> 1.454346
					7 962				
2.	E09-04-012-01 Демонтаж: Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0, 1 м2 проема <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i> - K2 = 17.39; K3 = 8.42; K4 = 17.39; K5 = 6.08; K6 = 1 <i>Всего с НР и СП</i>	8.49	<u>449.34</u> 325.51	<u>123.83</u>	3 815	2 764	<u>1 051</u>	<u>1.68</u>	<u>14.2632</u>
					7 325				
3.	E46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 - K2 = 17.39; K3 = 7.79; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.272	<u>29 365.10</u> 27 309.08	<u>2 056.01</u> 1 677.09	7 987	7 428	<u>559</u> 456	<u>172.76</u> 7.74	<u>46.99072</u> 2.10528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>					18 394			
4.	E53-1-1 (прим.) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (разборка деревянной обшивки оконных проемов), 100 м2 стен - K2 = 17.39; K3 = 6.54; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.04	<u>2 178.62</u> 1 816.04	<u>362.58</u> 113.56	87	73	<u>15</u> 5	<u>12.3</u> 0.45	<u>0.492</u> 0.018
	<i>Всего с НР и СП</i>					188			
5.	E46-04-001-04 Разборка кирпичных стен (1.16*2.27*0.25+1.7*2*0.64=2,84), 1 м3 - K2 = 17.39; K3 = 6.11; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	2.84	<u>2 104.38</u> 1 425.81	<u>678.58</u> 216.16	5 976	4 049	<u>1 927</u> 614	<u>8.24</u> 1.15	<u>23.4016</u> 3.266
	<i>Всего с НР и СП</i>					12 131			
6.	E46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (лист АС 10,12,14,16), 100 м2 покрытия Объем: 7.11+10.4+9.5+6 - K2 = 17.39; K3 = 2.7; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.3301	<u>2 510.18</u> 2 424.86	<u>85.32</u>	829	800	<u>28</u>	<u>15.9</u>	<u>5.24859</u>
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 885			
7.	E58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли Объем: 7.11+10.4+9.5 - K2 = 17.39; K3 = 6.9; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.27	<u>2 631.98</u> 2 354.26	<u>277.73</u> 116.17	711	636	<u>75</u> 31	<u>15.16</u> 0.46	<u>4.0932</u> 0.1242
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 531			
8.	E58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания), 100 м труб и покрытий Объем: 5.2+5.2+6.4 - K2 = 17.39; K3 = 2.93; K4 = 17.39; K5 = 1; K6 = 1	0.168	<u>1 388.72</u> 1 387.90	<u>0.82</u>	233	233		<u>9.1</u>	<u>1.5288</u>
	<i>Всего с НР и СП</i>					520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	E10-01-002-01 (прим.) Демонтаж: Установка стропил (разборка балок входа) МДС 81-36.2004, п.3.3.1.6 Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 1 м3 древесины в конструкции Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 - К2 = 17.39; К3 = 7.73; К4 = 17.39; К5 = 4.43; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.11	<u>3 394.26</u> 3 130.20	<u>264.06</u> 30.33	373	344	<u>29</u> 3	<u>19.272</u> 0.12	<u>2.11992</u> 0.0132
					835				
10.	E10-01-008-04 (прим.) Демонтаж: Устройство фронтонов (лобовая доска) МДС 81-36.2004, п.3.3.1.6 Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 - К2 = 17.39; К3 = 9.33; К4 = 17.39; К5 = 5.67; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.0013	<u>9 820.58</u> 9 062.83	<u>757.75</u>	13	12	<u>1</u>	<u>54.4</u>	<u>0.07072</u>
					29				
11.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (демонтаж отмостки), 100 м3 конструкций - К2 = 17.39; К3 = 4.75; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.0655	<u>64 555.40</u> 39 525.56	<u>25 029.84</u> 7 917.49	4 228	2 589	<u>1 639</u> 519	<u>243.35</u> 41.39	<u>15.939425</u> 2.711045
					8 455				
12.	E68-12-18 Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм, 100 м2 площади разборки - К2 = 17.39; К3 = 6.08; К4 = 17.39; К5 = 3.87; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.552	<u>61 913.58</u> 45 117.83	<u>15 102.78</u> 4 896.33	34 176	24 905	<u>8 337</u> 2 703	<u>285.42</u> 25.76	<u>157.55184</u> 14.21952
					71 723				
13.	E46-02-009-02 (прим.) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (демонтаж защитного слоя консолей балконов), 100 м2 - К2 = 17.39; К3 = 1; К4 = 17.39; К5 = 1; К6 = 1 Всего с НР и СП	0.2452	<u>3 480.26</u> 3 480.26		853	853	<u>22.82</u>	<u>5.595464</u>	
					1 979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза  Объем: 0.1188+0.0324+0.211+0.095+1.3056+0.0376+5.112+1.7654 +0.0233+0.4786+0.3781+0.0202+0.066+0.0039+22.344 Текущая цена	31.9919	<u>489.38</u>	<u>489.38</u>	15 656		<u>15 656</u>		
15.	T03-21-01-013 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км, 1 т груза - K2 = 1; K3 = 8.73; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	31.9919	<u>122.31</u>	<u>122.31</u>	3 913		<u>3 913</u>		
.	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				82 323	47 772	<u>33 616</u>		<u>296.8201</u>
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b> - (%=84 - по стр. 1, 3, 5, 6, 13; %=73 - по стр. 4; %=71 - по стр. 7, 8; %=90 - по стр. 9, 10; %=88 - по стр. 11, 12)				42 834				<u>7</u>
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b> - (%=48 - по стр. 1, 3, 5, 6, 11-13; %=56 - по стр. 4; %=52 - по стр. 7, 8; %=43 - по стр. 9, 10)				23 858				23.91159
.	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ</b> -				3 815	2 764	1 051		14.2632
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b> - (%=69 - по стр. 2)				1 907				
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b> - (%=58 - по стр. 2)				1 603				
.	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ</b> -				7 325				
.	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ</b> -				19 569		19 569		
.	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ</b> -				19 569				
.	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				152 525				
.	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				44 741				
.	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				25 461				
.	<b>Материалы</b>				935				
.	<b>Оплата труда рабочих</b>				47 772				
.	<b>Эксплуатация машин</b>				33 616				
.	<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>				4 646				
.	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>				152 525				
.	<b>Значение К зоны</b>				1.00				
.	<b>С К зоны</b>				152 525				
.	<b>ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой</b>				152 525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**

152 525.00

Составил: Ведущий специалист проектно-сметного отдела

Верхотурова Е.Л.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: Начальник проектно-сметного отдела

Емельянов В.Л.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*