

Стройка: Белогорск Ленина 42

Объект: г.Белогорск, Ленина, 42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 178.747** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.473** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **270.926** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. E65-14-3	9.83	<u>7 727.00</u> 7 505.89	<u>69.53</u>	75 956	73 783	<u>683</u>	<u>43.6</u>	<u>428.588</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода - K2 = 17.97; K3 = 9.67; K4 = 1; K5 = 6.89; K6 = 1								
Накладные расходы	63%			46 483				
Сметная прибыль	40%			29 513				
Всего с НР и СП				151 952				
2. E65-14-4	1.23	<u>11 778.48</u> 11 241.49	<u>173.58</u>	14 488	13 827	<u>213</u>	<u>65.3</u>	<u>80.319</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода - K2 = 17.97; K3 = 9.67; K4 = 1; K5 = 6.78; K6 = 1								
Накладные расходы	63%			8 711				
Сметная прибыль	40%			5 531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>					28 730				
3.	T01-01-01-041	2.174	<u>504.88</u>	<u>504.88</u>	1 098		<u>1 098</u>		
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Текущая цена								
4.	T03-21-01-015	2.174	<u>131.99</u>	<u>131.99</u>	287		<u>287</u>		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, т Текущая цена								
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					91 829	87 610	2 281		508.907
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					90 444	87 610	896		508.907
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2)					55 194				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)					35 044				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					180 682				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 098		1 098		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 098				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					182 067				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					55 194				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					35 044				
Итого без оборудования и пуско-наладки					182 067				
<u>Раздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>									
5.	E46-04-010-02	0.55	<u>5 807.23</u>	<u>995.76</u>	3 194	2 646	<u>548</u>	<u>30.53</u>	<u>16.792</u>
	Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия - K2 = 17.97; K3 = 8; K4 = 17.97; K5 = 1; K6 = 1		4 811.47	817.28			450	3.65	2.008
	<i>Накладные расходы</i>	84%			2 601				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			1 486				
	<i>Всего с НР и СП</i>				7 281				
6.	E11-01-033-01	0.55	<u>64 436.92</u>	<u>1 247.31</u>	35 440	6 612	<u>686</u>	<u>69.828</u>	<u>38.405</u>
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия		12 021.12	162.40			89	0.725	0.399
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - K2 = 17.97; K3 = 9.31; K4 = 17.97; K5 = 11.44; K6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	94%			6 299				
	<i>Сметная прибыль</i>	51%			3 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>								45 156
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				38 634	9 258	1 234		55.197
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6)				8 900		539		2.407
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=51 - по стр. 6)				4 904				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				52 438				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 900				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 904				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				52 438				
	Раздел 3. ОТОПЛЕНИЕ								
11.	E16-02-005-04	0.17	<u>67 274.21</u>	<u>2 477.67</u>	11 437	3 074	<u>421</u>	<u>91.713</u>	<u>15.591</u>
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода		18 079.42	120.62			21	0.463	0.079
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	<i>- К2 = 17.97; К3 = 9.16; К4 = 17.97; К5 = 6.77; К6 = 1</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	98%			3 033				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			1 733				
	<i>Всего с НР и СП</i>				16 203				
16.	E16-02-001-01	0.64	<u>24 430.34</u>	<u>555.49</u>	15 635	4 714	<u>356</u>	<u>37.916</u>	<u>24.266</u>
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода		7 365.39	48.97			31	0.188	0.12
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	<i>- К2 = 17.97; К3 = 8.76; К4 = 17.97; К5 = 11.47; К6 = 1</i>								
	<i>Накладные расходы</i>	98%			4 650				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			2 657				
	<i>Всего с НР и СП</i>				22 942				
17.	C302-1876	20	<u>612.22</u>		12 244				
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 3/8"x3/8", шт.								
	Текущая цена								

< 12 * 5 * 02-01-02 >

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	E16-02-001-03	10.6	<u>29 369.56</u>	<u>555.49</u>	311 317	78 073	<u>5 888</u>	<u>37.916</u>	<u>401.904</u>
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода		7 365.39	48.97			519	0.188	1.988
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	- К2 = 17.97; К3 = 8.76; К4 = 17.97; К5 = 9.76; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	98%			77 020				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			44 012				
	<i>Всего с НР и СП</i>				432 349				
20.	E16-02-001-04	0.76	<u>31 836.24</u>	<u>555.49</u>	24 196	5 598	<u>422</u>	<u>37.916</u>	<u>28.816</u>
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода		7 365.39	48.97			37	0.188	0.143
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	- К2 = 17.97; К3 = 8.76; К4 = 17.97; К5 = 8.56; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	98%			5 522				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			3 156				
	<i>Всего с НР и СП</i>				32 874				
21.	C301-1224	919	<u>62.48</u>		57 419				
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг								
	Текущая цена								
22.	E18-07-001-05	36	<u>82.38</u>		2 966	1 027		<u>0.138</u>	<u>4.968</u>
	Установка кранов воздушных, 1 компл.		28.52						
	<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
	- К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.67; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	98%			1 006				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			575				
	<i>Всего с НР и СП</i>				4 548				
23.	E26-01-022-01	3.5	<u>28 946.29</u>	<u>465.34</u>	101 312	19 462	<u>1 629</u>	<u>31.901</u>	<u>111.654</u>
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции		5 560.67						
	<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
	- К2 = 17.97; К3 = 9.37; К4 = 1; К5 = 8.64; К6 = 1								
	<i>Накладные расходы</i>	77%			14 986				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			9 342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				125 640				
24.	E26-01-052-01 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиковыми РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.38; К4 = 1; К5 = 3.36; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2.44	<u>54 532.25</u> 23 677.50	<u>874.24</u>	133 059	57 773	<u>2 133</u>	<u>123.257</u>	<u>300.747</u>
	<i>Накладные расходы</i>	77%			44 485				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			27 731				
	<i>Всего с НР и СП</i>				205 275				
25.	E13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 17.97; К3 = 3.63; К4 = 17.97; К5 = 4.65; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.85	<u>2 588.96</u> 1 313.50	<u>50.09</u> 2.47	2 201	1 116	<u>43</u> 2	<u>6.107</u> 0.013	<u>5.191</u> 0.011
	<i>Накладные расходы</i>	69%			771				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			537				
	<i>Всего с НР и СП</i>				3 509				
26.	E13-03-004-23 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> - К2 = 17.97; К3 = 3.9; К4 = 17.97; К5 = 5.1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	3.4	<u>1 973.05</u> 607.15	<u>69.32</u> 2.47	6 708	2 064	<u>236</u> 8	<u>3.312</u> 0.013	<u>11.261</u> 0.043
	<i>Накладные расходы</i>	69%			1 430				
	<i>Сметная прибыль</i>	48%			995				
	<i>Всего с НР и СП</i>				9 132				
27.	S301-1308 Пробки радиаторные, шт. Текущая цена	848	<u>26.07</u>		22 107				
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				700 601	172 901	<u>11 128</u> 618		<u>904.398</u> 2.384
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 23, 24; %=69 - по стр. 25, 26)				61 672				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23-26)				38 604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				457 321	92 486	7 087		475.545
							608		2.33
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 16, 18, 20, 22)				91 232				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 16, 18, 20, 22)				52 133				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				600 686				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				944 242				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				152 904				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				90 737				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				944 242				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				831 064	269 769	14 643		1468.502
							1 157		4.791
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6; %=77 - по стр. 23, 24; %=69 - по стр. 25, 26)				70 572				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 23-26; %=51 - по стр. 6)				43 508				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				547 765	180 096	7 983		984.452
							608		2.33
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 11, 16, 18, 20, 22)				146 426				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 11, 16, 18, 20, 22)				87 177				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				781 368				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 098		1 098		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 098				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 178 747				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				216 998				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				130 685				
	Материалы				546 652				
	Оплата труда рабочих				269 769				
	Эксплуатация машин				14 643				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				1 157				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 178 747				
	Значение К зоны				1				
	С К зоны				1 178 747				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 178 747				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 178 747				

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)