

Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, дом 16

Объект: г. Белогорск, ул. Малиновского,16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на водопровод

Основание: ВК

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **39.236** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.033** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **7.357** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1. С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. Текущая цена	8	<u>85.69</u>		686					
2. С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм, шт. Текущая цена	3	<u>357.15</u>		1 071					
3. Е18-06-007-02 Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	<u>18 098.64</u>	<u>636.92</u>	1 810	205	<u>64</u>	<u>9.407</u>	<u>0.9407</u>	<u>0.00345</u>
		2 054.75	11.37			1	0.0345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 7.57; К4 = 17.97; К5 = 2.59; К6 = 1								
4.	E18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.57; К6 = 1	2	<u>754.90</u> 58.23		1 510	116		<u>0.253</u>	<u>0.506</u>
5.	S302-0471 Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт. Текущая цена	2	<u>102.13</u>		204				
6.	E16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 9.58; К4 = 1; К5 = 1.67; К6 = 1	1	<u>2 462.61</u> 102.90	<u>13.22</u>	2 463	103	<u>13</u>	<u>0.4715</u>	<u>0.4715</u>
7.	S301-3165 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт. Текущая цена	-1	<u>2 347.11</u>		-2 347				
8.	S301-3181 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, шт. Текущая цена	1	<u>602.63</u>		603				
9.	E16-02-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 12.75; К6 = 1	0.15	<u>30 097.99</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	4 515	1 429	<u>114</u> 8	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>6.394575</u> 0.025875
10.	E16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>	0.05	<u>32 141.39</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	1 607	476	<u>38</u> 3	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>2.131525</u> 0.008625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- K2 = 17.97; K3 = 8.89; K4 = 17.97; K5 = 11; K6 = 1

11. E16-02-002-03	0.15	<u>36 547.28</u>	<u>762.67</u>	5 482	1 429	<u>114</u>	<u>42.6305</u>	<u>6.394575</u>
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода		9 523.48	56.31			8	0.1725	0.025875

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

- K2 = 17.97; K3 = 8.89; K4 = 17.97; K5 = 9.57; K6 = 1

12. E16-02-002-04	0.12	<u>40 143.75</u>	<u>762.67</u>	4 817	1 143	<u>92</u>	<u>42.6305</u>	<u>5.11566</u>
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода		9 523.48	56.31			7	0.1725	0.0207

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

- K2 = 17.97; K3 = 8.89; K4 = 17.97; K5 = 8.27; K6 = 1

13. E16-02-002-05	0.02	<u>46 335.02</u>	<u>762.67</u>	927	190	<u>15</u>	<u>42.6305</u>	<u>0.85261</u>
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода		9 523.48	56.31			1	0.1725	0.00345

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

- K2 = 17.97; K3 = 8.89; K4 = 17.97; K5 = 8.25; K6 = 1

14. E16-07-005-01	0.49	<u>1 766.64</u>	<u>180.65</u>	866	763	<u>89</u>	<u>5.7615</u>	<u>2.823135</u>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода		1 557.34						

Объем: 15+5+15+12+2

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

- K2 = 17.97; K3 = 2.57; K4 = 1; K5 = 3.85; K6 = 1

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

15. E26-01-003-01	0.1	<u>17 689.83</u>	<u>540.79</u>	1 769	461	<u>54</u>	<u>21.62</u>	<u>2.162</u>
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции		4 610.95						

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 17.97; K3 = 9.16; K4 = 1; K5 = 6.19; K6 = 1								
16. С104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм, м3 Текущая цена	-0.1032	<u>9 206.13</u>				-950		
17. Прайс-лист.	Изонер, м3 Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18 - K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1	0.1032	<u>2 420.34</u>				250		
18. Е26-01-054-03	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - K2 = 17.97; K3 = 9; K4 = 1; K5 = 3; K6 = 1	0.1	<u>22 820.44</u> 10 143.04	<u>409.47</u>	2 282	1 014		<u>41</u>	<u>50.6</u> <u>5.06</u>
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					27 565	7 329		<u>634</u> 28	<u>32.85228</u> 0.087975
. МАТЕРИАЛОВ -					-700				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15, 18)					1 136				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 18)					708				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 214	5 854		<u>539</u> 28	<u>25.63028</u> 0.087975
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)					5 764				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)					3 294				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					33 272				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					38 467				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 900				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 002				
Материалы					19 600				
Оплата труда рабочих					7 329				
Эксплуатация машин					634				
в т. ч. оплата труда механизаторов					28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого без оборудования и пуско-наладки					38 467			
	Значение Кзоны					1.02			
	С Кзоны					39 236			
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой					39 236			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					39 236			

Составил: инженер Н.Пипченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов

(должность, подпись, Ф.И.О)