

Стройка: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Белогорск, ул. Малиновского, дом 16

Объект: г. Белогорск, ул. Малиновского,16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)
на канализацию

Основание: ВК

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **74.818** тыс. руб.
монтажных работ: **14.164** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.075** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **16.235** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1. Е16-04-001-02	0.68	<u>42 576.22</u>	<u>77.09</u>	28 952	11 090	<u>52</u>	<u>70.84</u>	<u>48.1712</u>
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)		16 308.24	18.86			13	0.0575	0.0391

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода

Объем: 60+8

Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25

- K2 = 17.97; K3 = 7.65; K4 = 17.97; K5 = 3.17; K6 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2. С507-0833 4 489.77 1 959
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)
 Отвод 90° полиэтиленовый с удлинённым хвостовиком,
 диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
 Текущая цена

3. С507-0884 26 469.44 12 205
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)
 Тройник полиэтиленовый с удлинённым хвостовиком
 равнопроходной, SDR 11,,: диаметр 110 мм
 (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
 Текущая цена

Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4. Е26-01-003-01 0.2 17 689.83 540.79 3 538 922 108 21.62 4.324
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)
 4 610.95
 Изоляция трубопроводов рулонами изовера, 1 м3
 изоляции
*Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25*
 - К2 = 17.97; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 6.19; К6 = 1

5. С104-0017 -0.2064 9 206.13 -1 900
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)
 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из
 минваты на синтетическом связующем: М-200,
 внутренний диаметр 76-108 мм, м3
 Текущая цена

6. Прайс-лист. 0.2064 2 420.34 500
 Изовер, м3
*Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18*
 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

7. Е26-01-054-03 0.11 22 820.44 409.47 2 510 1 116 45 50.6 5.566
 (Постановление № 633 от 13.11.2010)
 10 143.04
 Оклеивание поверхности изоляции тканями
 стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2
 поверхности покрытия изоляции
*Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25*
 - К2 = 17.97; К3 = 9; К4 = 1; К5 = 3; К6 = 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Выпуски канализации

8. E01-02-057-02		0.06	<u>32 096.97</u>		1 926	1 926		<u>177.1</u>	<u>10.626</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			32 096.97						
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта									
Объем: 2*3									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 17.97; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
9. E01-02-061-02		0.06	<u>19 473.31</u>		1 168	1 168		<u>111.78</u>	<u>6.7068</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			19 473.31						
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- K2 = 17.97; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					50 858	16 222		<u>205</u>	<u>75.394</u>
								13	0.0391
. МАТЕРИАЛОВ -					-1 400				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 7; %=61 - по стр. 8, 9)					3 457				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 7; %=31 - по стр. 8, 9)					1 937				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					28 952	11 090		<u>52</u>	<u>48.1712</u>
								13	0.0391
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1)					10 881				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1)					6 218				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					46 051				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					73 351				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 338				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 155				
Материалы					34 431				
Оплата труда рабочих					16 222				
Эксплуатация машин					205				
в т. ч. оплата труда механизаторов					13				
Итого без оборудования и пуско-наладки					73 351				
Значение Кзоны					1.02				

>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

С Кзоны

74 818

ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой

74 818

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

74 818

Составил: инженер Н.Пипченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов

(должность, подпись, Ф.И.О)